

# 実施工事設計書

工事名称 盛岡市立つなぎ老人憩いの家解体工事  
工事場所 盛岡市繫字館市100番10  
採用単価 【単価適用年月日：令和7年4月版（新営\_月4週8休）】





















建築解体		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【解体工区1】						
木造上屋解体	手こわし・機械併用 建物内配管配線撤去共	53	m <sup>2</sup>			
木造基礎解体	大型ブレーカ、圧砕機併用 建物周囲配管配線撤去共	2.8	m <sup>3</sup>			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用 建物内配管配線撤去共	4.5	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	7.3	m <sup>3</sup>			
内部造作材撤去	内装材撤去、建具撤去（硝子共） 家具等撤去含む 集積共	53	m <sup>2</sup>			
【解体工区2】						
木造上屋解体	手こわし・機械併用 建物内配管配線撤去共	179	m <sup>2</sup>			
木造基礎解体	大型ブレーカ、圧砕機併用 建物周囲配管配線撤去共	23.9	m <sup>3</sup>			
土間コンクリート解体	大型ブレーカ、圧砕機併用 建物内配管配線撤去共	7	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	30.9	m <sup>3</sup>			
内部造作材撤去	内装材撤去、建具撤去（硝子共） 家具等撤去含む 集積共	179	m <sup>2</sup>			
避難梯子撤去	プレート共 集積共	1	台			
ホィア-排気筒撤去	集積共	1	か所			
計						

























撤去工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	防災照明	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
火災報知設備	非常警報	1	式		
計					





撤去工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 撤去	図示A	1	個			
照明器具 撤去	図示B	6	個			
照明器具 撤去	図示C	7	個			
照明器具 撤去	図示D	2	個			
照明器具 撤去	図示E	2	個			
照明器具 撤去	図示F	2	個			
照明器具 撤去	図示G	3	個			
照明器具 撤去	図示H	2	個			
照明器具 撤去	図示I	3	個			
照明器具 撤去	図示J	1	個			
照明器具 撤去	図示K	8	個			
照明器具 撤去	図示L	3	個			
照明器具 撤去	図示M	8	個			
照明器具 撤去	図示N	5	個			
照明器具 撤去	図示O	5	個			
照明器具 撤去	図示P	3	個			
照明器具 撤去	図示Q	6	個			
照明器具 撤去	図示T	1	個			
レゾール 撤去		1	個			
コネクタ 撤去	2P15A × 1	6	個			













































発生材処分（各設備共）		発生材処分		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	アスファルト	9.6	t			
発生材処分	コンクリート(有筋)	109	t			
発生材処分	コンクリート(無筋)	15.6	t			
発生材処分	木屑	18.2	t			
発生材処分	廃プラスチック	3.6	t			
発生材処分	ガラス・陶器類	0.7	t			
発生材処分	廃石こうボード	1.8	t			
発生材処分	畳	0.8	t			
発生材処分	石綿含有建材	2	t			
発生材処分	金属くず	8.1	t			
発生材処分	発泡プラスチック類	0.1	t			
産業廃棄物税		8.3	t			
計						

