

修 繕 内 訳 書

修繕名称 盛岡市立月が丘小学校エアコン取付修繕

修繕場所 滝沢市穴口328番外

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
エアコン取付修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

[illegible]

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
図工室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	3	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		3	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
小計						
家庭科室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
外部足場2階用 桝組本足場 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	1	か所			

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
第二音楽室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	11	m			
スリムダクト		11	m			
ドレン管		11	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
枠組本足場3階用 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	1	か所			
小計						
第一音楽室	単相200V 5.6kw×2台 足場昇降口屋上設置					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
ドレンアップキット取付		2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	14	m			
スリムダクト		14	m			
ドレン管		14	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
外部足場 2 階用 枠組本足場 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	2	か所			
小計						
図書室	単相200V 5.6kw×2 台 足場昇降口屋上設置					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
ドレンアップキット取付		2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	14	m			
スリムダクト		14	m			
ドレン管		14	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
外部足場 2 階用 枠組本足場 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	2	か所			
小計						
計						

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
図工室	三相200V 空調盤 2 ～					
漏電遮断器ELCB	3P 50AF30AT 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	10	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	8	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	200× 200× 200	1	個			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修	1	式			
小計						
家庭科室	三相200V 空調盤 2 ～					
漏電遮断器ELCB	3P 50AF30AT 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	22	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	20	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	200× 200× 200	1	個			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修	1	式			
小計						
第一理科室	単相200V 住宅用分電盤 ～					
住宅用分電盤	露出形 3PELCB 50A RS無 4回路	1	面			

エアコン取付修繕 電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・トラフ	4	m			
電線 (EM-IE)	5. 5mm2	4	m			
ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	60	m			
1種金属線び (MM1)	A型	40	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
第二理科室	単相200V 住宅用分電盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	75	m			
1種金属線び (MM1)	A型	30	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、増設盤より	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
第二音楽室	三相200V 空調盤 2 ～					

エアコン取付修繕 電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
漏電遮断器ELCB	3P 50AF30AT 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	8	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	6	m			
フルボックス (硬質ビニル製)	200× 200× 200	1	個			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修	1	式			
小計						
第一音楽室室	単相200V 住宅用分電盤～					
住宅用分電盤	露出形 3PELCB 50A RS無 4回路	1	面			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・トラフ	4	m			
電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	60	m			
1種金属線び(MM1)	A型	40	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						

[illegible]