

修 繕 内 訳 書

修繕名称 盛岡市立河北小学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市長田町33番外

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接修繕費								
エアコン取付修繕		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
修繕価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
修繕費		1		式				

盛岡市

[illegible]

[illegible]

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
音楽室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
ドレンアップキット取付		2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	6	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		6	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						
図書室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
ドレンアップキット取付		2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	6	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		6	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						
第二図書室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
ドレンアップキット取付		2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	6	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		6	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						
家庭科室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
ドレンアップキット取付		2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	6	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		6	m			

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						
理科室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
ドレンアップキット取付		2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	6	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		6	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						
図画工作室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
ドレンアップキット取付		2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	6	m			

[illegible]

エアコン取付修繕 電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
音楽室	単相200V 既存分電盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ヒット・天井	45	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	12	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20Aブレーカー×2	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
図書室	単相200V 住宅用分電盤～					
住宅用分電盤	露出形 3PELCB 50A RS無 4回路	1	面			
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ヒット・トラフ	4	m			
電線(EM-IE)	5.5mm ²	4	m			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ヒット・天井	40	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	12	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
第二図書室室	単相200V 住宅用分電盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	45	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	12	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
家庭科室	単相200V 住宅用分電盤～					
住宅用分電盤	露出形 3PELCB 50A RS無 4回路	1	面			
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ビット・トラフ	4	m			
電線(EM-IE)	5.5mm ²	4	m			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	55	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	12	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
理科室	単相200V 住宅用分電盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	45	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	12	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
図画工作室	単相200V 既存分電盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	45	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	12	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20Aブレーカー×2	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						

