

修 繕 内 訳 書

修繕名称 盛岡市立渋民中学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市下田字下田106番 1 外

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
エアコン取付修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

盛岡市

[illegible]

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
理科室	三相200V 11.2kw×1台 足場音楽室兼用					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	7	m			
スリムダクト		7	m			
ドレン管		7	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
小計						
美術室	三相200V 11.2kw×1台 足場家庭科室兼用					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	8	m			
スリムダクト		8	m			
ドレン管		8	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
小計						

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
音楽室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
枠組本足場3階用 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	1	か所			
小計						
家庭科室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	11	m			
スリムダクト		11	m			
ドレン管		11	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場3階用 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	1	か所			
小計						
図書室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	10	m			
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
枠組本足場3階用 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	1	か所			
小計						
計						

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
盤増設	既存空調機盤-2より					
動力盤 屋外壁掛	主幹3PMCB150A 分岐ELB3P30×3	1	面			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	5	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	5	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	5	m			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、電源取り出し 盤改修	1	式			
小計						
技術室	単相200V L-1盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² -3Cビット・天井	70	m			
1種金属線び (MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	12	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20Aブレーカー×2	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
理科室	三相200V 空調盤1～					
漏電遮断器ELCB	3P 50AF30A 30mA	1	個			

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	20	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	20	m			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、盤改修	1	式			
小計						
美術室	三相200V 増設盤～					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	15	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	15	m			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、	1	式			
小計						
音楽室	三相200V 空調盤 1 ～					
漏電遮断器ELCB	3P 50AF30A 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	20	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	20	m			

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、盤改修	1	式			
小計						
図書室	三相200V 増設盤～					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	25	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	25	m			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、	1	式			
小計						
家庭科室	三相200V 増設盤～					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	8	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	8	m			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、	1	式			
小計						

