

「令和7年度盛岡市立青山小学校校舎安全対策（外壁・屋根等）修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	A-7		【凡例】に囲い：成形鋼製H2.0m（t＝1.2mm）とありますが、修繕内訳書には記載がありません。今回はないものとしてよろしいでしょうか。また、内訳書に追加になる場合は、位置と数量の提示をお願い致します。	設計内訳書（シート張り）を正として積算願います。	5月28日
2		修繕内訳書 共通仮設費 （積上）P 5 1	仮囲い シート張り H2.0m 残置 6.0ヶ月 上記の設置位置を御指示願います。	A-7（仮設計画図）の凡例：2点鎖線の仮囲いを設置範囲としております。	5月28日
3		修繕内訳書 共通仮設費 （積上）P 5 1	校庭復旧 仮設鉄板敷き範囲 t＝10cm程度補充 上記補充材の種類を御指示願います。	表層工：t＝100mm良質土 表面処理工：スポーツバインダー1.0kg/m ² 、化粧砂0.003m ³ /m ² 基盤整正：340m ²	5月28日