

修繕内訳書

修繕名称	盛岡市立桜城・北厨川小学校屋内運動場トイレ環境整備修繕
修繕場所	盛岡市大通三丁目8番1 盛岡市厨川三丁目1番54

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
桜城小学校	1	式		
北厨川小学校	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

盛岡市

盛岡市

建築修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
建具	鋼製軽量建具	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

[illegible]

建築修繕		コンクリート		内部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[鉄筋]						
異形鉄筋	D10	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 運搬共	0.01	t			
鉄筋溶接	D10	60	か所			
あと施工アンカー	本体打込み・雌ねじ M10	16	本			
あと施工アンカー	差し筋アンカー D10	24	本			
[コンクリート]						
盛岡管内 生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	1.7	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 S15～S18	1.7	m ³			
型枠	普通合板型枠 -	2.3	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.3	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金こて 薄張物下地	27	m ²			
計						

建築修繕		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	14.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	42.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	75形 下地張りなし @300	14.4	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	27	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	3	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	38.4	m			
溶接金網敷	径6.0 100×100	27	m ²			
くつずり	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	2.7	m			
計						

盛岡市

建築修繕		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	27	m ²			
ビニル幅木	高さ100	35.7	m			
床下積層フローリング	t=18	1.8	m ²			
木製巾木	150×24	3.3	m			
エキスパンションゴム	20×18	6	m			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	86.7	m ²			
壁 化粧珪酸カルシウム板	t=6 目地・入隅：シーリング工法	86.7	m ²			
出隅ジョイナー		20.2	m			
羽目板	米松他 t=15	12.6	m ²			
壁 ワゴン合板張り	I 類 厚さ3 突付け F☆☆☆☆	12.6	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	27	m ²			
壁 グラスウール断熱材	グラスウールフェルト 厚さ100 24kg/m3	77.1	m ²			
天井 グラスウール断熱材	グラスウールフェルト 厚さ100 24kg/m3	27	m ²			
計						

盛岡市

建築修繕		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	29.6	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.07	m ³			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	71.8	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	12.6	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	27	m ²			
引き違い窓撤去	枠共 集積共	3.3	m ²			
木製戸・トイレブース撤去	枠、付属品共 集積共	21.6	m ²			
掃除用具入撤去 K-1		2	台			
流し台撤去 K-2		2	台			
ライニング撤去		1	式			
[運搬]						
発生材運搬	コンクリート	1	式			
発生材運搬	がれき類	1	式			
発生材運搬	ボード類（アスベスト含有）	1	式			
発生材運搬	木屑	1	式			
発生材運搬	ガラス	1	式			
計						

盛岡市

盛岡市

建築修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

盛岡市

建築修繕						
コンクリート			内部仕上			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[鉄筋]						
異形鉄筋	D13	0.3	t			
スクラップ	有価物控除 鉄：ヘビ―H2	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 運搬共	0.28	t			
鉄筋溶接	D13	192	か所			
[地業]						
砂利地業	再生切込砕石	4.1	m3			
砂敷き	クッション用	0.8	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	27.1	m ²			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ50mm	27.1	m ²			
溶接金網敷	径6.0 100×100	27.1	m ²			
[コンクリート]						
盛岡管内 生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 - -	3.3	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	3.3	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回以下	1	回			
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回以下 基本料金別途加算	3.3	m3			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	27.1	m ²			
計						

盛岡市

盛岡市

[illegible]

[illegible]

盛岡市

建築修繕		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	28.2	m ²			
ビニル幅木	高さ100	36.2	m			
床下積層フローリング	t=18	1.8	m ²			
木製巾木	100×24	4.1	m			
エキスパンションゴム	20×18	4	m			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	87.4	m ²			
壁 化粧珪酸カルシウム板	t=6 目地・入隅：シーリング工法	87.4	m ²			
出隅ジョイナー		7	m			
壁 ワゴン合板張り	I 類 厚さ5.5 突付け F☆☆☆☆	0.9	m ²			
羽目板	米松他 t=15	21.9	m ²			
壁 ワゴン合板張り	I 類 厚さ3 突付け F☆☆☆☆	21.9	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	28.2	m ²			
壁 グラスウール断熱材	グラスウールフェルト 厚さ100 24kg/m ³	76	m ²			
天井 グラスウール断熱材	グラスウールフェルト 厚さ100 24kg/m ³	27.1	m ²			
計						

建築修繕		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掃除用具入れ	K-1	2	か所			
ポ ストフォームカウンター	K-2	1	か所			
ポ ストフォームカウンター	K-3	1	か所			
ポ ストフォームカウンター	K-4	1	か所			
ポ ストフォームカウンター	K-5	1	か所			
ポ ストフォームカウンター	K-6	1	か所			
ポ ストフォームカウンター	K-7	1	か所			
既存棚改修	K-3	1	か所			
既存棚改修	K-4	1	か所			
ビ クトサイン	アクリル製 150角	3	か所			
手摺表示	ステッカー 150角	2	か所			
計						

建築修繕		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	34.2	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	2.8	m ³			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	2	m ²			
ビニール床シート撤去	集積共	20.5	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	4	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	68.4	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	31.3	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	21	m ²			
引き違い窓撤去	枠共 集積共	2.6	m ²			
木製戸・トリム撤去	枠、付属品共 集積共	24.3	m ²			
掃除用具入撤去 K-1		2	台			
流し台撤去 K-2		2	台			
棚、下足棚撤去 K-3、K-4		1	式			
[運搬]						
発生材運搬	コンクリート	1	式			
発生材運搬	がれき類	1	式			
発生材運搬	ボード類（アスベスト含有）	1	式			
発生材運搬	塩ビ・廃プラ	1	式			
発生材運搬	木屑	1	式			

盛岡市

盛岡市

盛岡市

[illegible]

電気設備修繕		電灯設備		電灯分岐設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² 2C ビット・天井	5	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² 2C FEP内(PF・CD)	4	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² 3C ビット・天井	31	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	3	個			
熱線センサー	親機 埋込型 100V 8A	2	個			
熱線センサー	子機 埋込型 広角検知	5	個			
熱線センサー	子機 埋込型 換気扇用	2	個			
熱線センサー	親機 埋込型 100V 照明1.2A 換気扇1A	1	個			
ライトハンドル形切替スイッチ(金属カートプレート)	熱線センサー 2回路 自動・手動・切	3	個			
フラッシュプレート(金属製)	角型 ハトメ	3	個			
換気扇電源接続	施工費	3	カ所			
LED灯	図示 A1	5	個			
LED灯	図示 A2	4	個			
LED灯	図示 A3	2	個			
LED灯	図示 B	5	個			
開口、補強	正方形、円形 ケンライト	11	カ所			
【撤去修繕】						

盛岡市

電気設備修繕		電灯設備		コンセント・電熱設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	露出配管 22mm	38	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	5	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	27	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	38	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	13	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付)	13	個			
電気暖房器	乾式 パネルヒーター 壁掛形 鋼板製 1000W 200V サモ内蔵 イタズラ防止カバー共	2	台			
電気暖房器	輻射式 天井埋込形 ステンレス製 防湿形 500W 200V サモ無	1	台			
サーモスタット	ダイヤル式 両切 22A いたずら防止型	1	個			
計						

電気設備修繕		誘導支援設備		トイレ呼出設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	2	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	1	個			
トイレ呼び出し表示器	電源アダプター共	1	個			
呼出ボタン	紐付き	1	個			
復旧ボタン		1	個			
廊下灯	ブザー付き	1	個			
ボタン用カート	190 x 190程度	2	個			
表示器用カート	300 x 300程度	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]

電気設備修繕		電灯設備		電灯分岐設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	9	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	31	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	5	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	4	個			
熱線センサー	親機 埋込型 100V 8A	2	個			
熱線センサー	子機 埋込型 広角検知	4	個			
熱線センサー	子機 埋込型 換気扇用	2	個			
熱線センサー	親機 埋込型 100V 照明1.2A 換気扇1A	1	個			
ライトハンドル形 切替スイッチ (金属カートプレート)	熱線センサー 2回路 自動・手動・切	3	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P15A×1 ネオン付	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	3	個			
換気扇電源接続	施工費	3	ヵ所			
LED灯	図示 A1	5	個			
LED灯	図示 A2	4	個			
LED灯	図示 A3	2	個			
LED灯	図示 B	5	個			

電気設備修繕		電灯設備		電灯分岐設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED灯	図示 C	1	個			
開口、補強	正方形、円形 タカライト	11	か所			
【撤去修繕】						
撤去配管	E19	11	m			
撤去配管	E25	8	m			
撤去配線	IV1.6×1 管内	28	m			
撤去配線	IV2.0×1 管内	18	m			
撤去配線	AE1.2~2C ビット・天井	5	m			
撤去スイッチ	埋込スイッチ 1P15A×2 ボックス共	2	個			
撤去コンセント	埋込コンセント 2P15A×1 ボックス共	1	個			
換気扇電源切離し		2	か所			
撤去 照明器具	図示A	3	個			
取外・再取付	差動式漏電感知器	1	個			
計						

電気設備修繕		電灯設備		コンセント・電熱設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	露出配管 22mm	39	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	2	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	49	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	39	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	13	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付)	13	個			
電気暖房器	乾式 パネルヒーター 壁掛形 鋼板製 1000W 200V サモ内蔵 イタズラ防止カバー共	2	台			
電気暖房器	輻射式 天井埋込形 ステンレス製 防湿形 500W 200V サモ無	1	台			
サーモスタット	ダイヤル式 両切 22A いたずら防止型	1	個			
【撤去修繕】						
撤去配管	E19	9	m			
撤去配線	IV2.0×1 管内	26	m			
撤去 サーモスタット		2	個			
撤去 パネルヒーター	鋼板製(壁面) 1Φ200V-1.0KW	2	個			
計						

電気設備修繕		誘導支援設備		トイレ呼出設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	2	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	1	個			
トイレ呼び出し表示器	電源アダプター共	1	個			
呼出ボタン	紐付き	1	個			
復旧ボタン		1	個			
廊下灯	ブザー付き	1	個			
ボタン用カート	190 x 190程度	2	個			
表示器用カート	300 x 300程度	1	個			
計						

[illegible]

機械設備修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給水設備	1) 屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	1) 屋内外排水設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	機器設備	1	式		
計					
撤去修繕		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

盛岡市

機械設備修繕		排水設備		1) 屋内外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 改修	地中配管 100A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 65A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 75A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 100A	8	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 65A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 75A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	地中配管 75A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋外架空・暗渠 75A	3	m			
床下掃除口	CO 50A	1	個			
床下掃除口	CO 65A	3	個			
床下掃除口	CO 80A	1	個			
床下掃除口	CO 100A	3	個			
排水通気金物	70mm製 露出型 80A	1	個			
通気管 保温	標仕保温材 屋外露出, ステンレス鋼板 80A	1	式			
土修繕		1	式			
コア抜き		1	式			

機械設備修繕		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	温水洗浄便座 紙巻器	5	組			
洋風大便器	高座面対応 瞬間式温水洗浄便座 壁リモコン 紙巻器	1	組			
オストメイトパック	電気温水器 側板×1	1	組			
小便器	床置床排水 FV	3	組			
洗面器	自動水栓	4	組			
手洗器	自動水栓	1	組			
化粧鏡	耐食鏡 600×900	5	枚			
掃除流し	パッキンハンガー 横水栓 壁排水	1	組			
手すり	跳ね上げ手すり、L型手すり	1	組			
手すり	小便器用手すり	1	組			
手すり	L字手すり	5	組			
ベビーシート		1	組			
ベビーチェア	平面設置タイプ	1	組			
計						

盛岡市

盛岡市

機械設備修繕 撤去修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[屋内給水(撤去)]						
鋼管撤去	機械室・便所 20A	29	m			
鋼管撤去	機械室・便所 25A	8	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	29	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	8	m			
[屋内排水(撤去)]						
塩ビ管撤去	機械室・便所 40A	1	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 50A	28	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 75A	15	m			
塩ビ管撤去	地中配管 75A	1	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 100A	15	m			
掃除口撤去	CO 50	1	個			
掃除口撤去	CO 80	2	個			
掃除口撤去	CO 100	2	個			
床排水金物撤去	T14A 50	4	個			
床排水金物撤去	P 50A	2	個			
通気用ベントキャップ撤去	80A	1	個			
Uトラップ柵撤去		1	組			
土修繕		1	式			
[衛生器具(撤去)]						

盛岡市

[illegible]

[illegible]

機械設備修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給水設備	1) 屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	1) 屋内排水設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	機器設備	1	式		
計					
撤去修繕		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

機械設備修繕		排水設備		1) 屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 75A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 100A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 65A	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	17	m			
床上掃除口 取付 (COA)	50A	3	個			
床上掃除口 取付 (COA)	65A	2	個			
床上掃除口 取付 (COA)	80A	1	個			
床上掃除口 取付 (COA)	100A	3	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 50A	2	個			
通気管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1	1	式			
土修繕		1	式			
コア抜き		1	式			
配管切断接続		1	式			
鉄筋探査		1	か所			
計						

機械設備修繕		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	温水洗浄便座 紙巻器	5	組			
洋風大便器	高座対応 瞬間式温水洗浄便座 壁リモコン 紙巻器	1	組			
オストメイトパック	電気温水器 側板×1	1	組			
小便器	床置床排水 FV	3	組			
洗面器	自動水栓	4	組			
手洗器	自動水栓	1	組			
化粧鏡	耐食鏡 600×900	5	枚			
掃除流し	パッキンハンガー 横水栓 壁排水	2	組			
手すり	跳ね上げ手すり、L型手すり	1	組			
手すり	小便器用手すり	1	組			
手すり	L字手すり	5	組			
ベビーシート		1	組			
ベビーチェア	平面設置タイプ	1	組			
計						

機械設備修繕		撤去修繕				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[屋内給水(撤去)]						
鋼管撤去	地中配管 20A	10	m			
鋼管撤去	機械室・便所 20A	3	m			
鋼管撤去	地中配管 25A	14	m			
鋼管撤去	機械室・便所 25A	5	m			
[屋内排水(撤去)]						
塩ビ管撤去	地中配管 50A	20	m			
塩ビ管撤去	地中配管 75A	4	m			
塩ビ管撤去	地中配管 100A	15	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 50A	11	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 65A	3	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 75A	8	m			
掃除口撤去	COA50	1	個			
掃除口撤去	COA75	1	個			
掃除口撤去	COA100	2	個			
床排水金物撤去	T14A 50	4	組			
床金物撤去	3B-50	2	個			
通気用ベントキャップ撤去	50A	2	個			
[衛生器具(撤去)]						
和風便器撤去	タノ式 再使用しない	5	組			

[illegible]

[illegible]

[illegible]