

修繕内訳書

修繕名称	盛岡市立河南・仙北中学校屋内運動場トイレ環境整備修繕
修繕場所	盛岡市茶畑二丁目55番2外 盛岡市仙北三丁目97番2外

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接修繕費								
河南中学校		1		式				
仙北中学校		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
修繕価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
修繕費		1		式				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
建具	銅製軽量建具	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		

[illegible]

建築修繕 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	34.7	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	60.1	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	60.1	㎡			
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	38.7	㎡			
外部足場	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	24.8	㎡			
災害防止	防災シートⅠ類	24.8	㎡			
仮設間仕切	B種 LGS下地+PB t=9.5	14.9	㎡			
仮設建具	片開き戸 900×2,000	1	か所			
計						

建築修繕		コンクリート		内部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[鉄筋]						
異形鉄筋	D10	0.01	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 運搬共	0.01	t			
鉄筋溶接	D10	48	か所			
あと施工アンカー	本体打込み・雌ねじ M10	16	本			
あと施工アンカー	差し筋アンカー D10	34	本			
[コンクリート]						
盛岡管内 生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	1.9	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 S15～S18	1.9	m3			
型枠	普通合板型枠 -	3.8	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	3.8	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	22	m ²			
計						

建築修繕		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	92	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	34.7	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	3	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	3	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	53.5	m			
溶接金網敷	径6.0 100×100	22	㎡			
くつずり	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	2.7	m			
計						

[illegible]

[illegible]

建築修繕						
内外装			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	26.4	m ²			
ビニル幅木	高さ100	34.5	m			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	119	m ²			
壁 化粧珪酸カルシウム板	t=6 目地・入隅：シーリング工法	119	m ²			
出隅ジョイナー		17.4	m			
壁 シタ合板張り	I 類 厚さ5.5 突付け F☆☆☆☆	24.6	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバチン 突付け	34.7	m ²			
壁 グラスウール断熱材	グラスウールフェルト 厚さ100 24kg/m3	92	m ²			
天井 グラスウール断熱材	グラスウールフェルト 厚さ100 24kg/m3	34.7	m ²			
計						

建築修繕		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掃除用具入れ	K-1A	3	か所			
掃除用具入れ	K-1B	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-2	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-3	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-4	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-5	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-6	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-7	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-8	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-9	1	か所			
ビ° クトサイン	アクリル製 150角	5	か所			
手摺表示	ステッカー 150角	2	か所			
計						

建築修繕		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	27.1	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.13	m3			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	8.3	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	3.2	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	51.8	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	54.2	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	14.1	m ²			
壁下地撤去	集積共	68.3	m ²			
天井下地撤去	集積共	34.7	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	30.3	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	4.4	m ²			
引き違い窓撤去	枠共 集積共	3.9	m ²			
木製戸・トイレブース撤去	集積共	27	m ²			
掃除用具入撤去 K-1		1	台			
流し台撤去 K-2		1	台			
ライニング撤去		1	式			
[運搬]						
発生材運搬	コンクリート	1	式			
発生材運搬	がれき類	1	式			

[illegible]

建築修繕		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート	1	式			
発生材処分	がれき類	1	式			
発生材処分	ボード類（アスベスト含有）	1	式			
発生材処分	ボード類（一般）	1	式			
発生材処分	塩ビ・廃プラ	1	式			
スクラップ控除		1	式			
発生材処分	木屑	1	式			
発生材処分	ガラス	1	式			
産廃税		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

建築修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
コンクリート	内部仕上	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
建具	銅製軽量建具	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		

建築修繕 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	36.7	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	62.3	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	62.3	㎡			
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	40.8	㎡			
外部足場	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満	21.8	㎡			
災害防止	防災シートⅠ類	21.8	㎡			
仮設間仕切	B種 LGS下地+PB t=9.5	18.9	㎡			
仮設建具	片開き戸 900×2,000	1	か所			
計						

建築修繕		コンクリート			内部仕上	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[鉄筋]						
異形鉄筋	D10	0.02	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 運搬共	0.02	t			
鉄筋溶接	D10	96	か所			
あと施工アンカー	本体打込み・雌ねじ M10	16	本			
あと施工アンカー	差し筋アンカー D10	48	本			
[コンクリート]						
盛岡管内 生コンクリート	盛岡 JIS A5308 呼び強度 24 S18 粗骨材25 -	2.5	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 S15～S18	2.5	m3			
型枠	普通合板型枠 -	6.5	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	6.5	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	22.4	m ²			
計						

建築修繕						
金属			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	24.2	㎡			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	68.6	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	35.2	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	3	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	60.3	m			
溶接金網敷	径6.0 100×100	22.4	㎡			
くつずり	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	2.7	m			
計						

[illegible]

建築修繕						
建具			鋼製軽量建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD-1L		1	か所			
LSD-1R		1	か所			
LSD-2		1	か所			
TB-1		1	か所			
TB-2		1	か所			
TB-3		2	か所			
TB-4		1	か所			
TS-1		1	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築修繕						
内外装			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	26.2	m ²			
ビニル幅木	高さ100	34.9	m			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	126	m ²			
壁 化粧珪酸カルシウム板	t=6 目地・入隅：シーリング工法	126	m ²			
出隅ジョイナー		16.2	m			
壁 シナ合板張り	I 類 厚さ5.5 突付け F☆☆☆☆	15.5	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバチン 突付け	38.7	m ²			
壁 グラスウール断熱材	グラスウールフェルト 厚さ100 24kg/m3	92.8	m ²			
天井 グラスウール断熱材	グラスウールフェルト 厚さ100 24kg/m3	35.2	m ²			
計						

建築修繕						
ユニット及びその他			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掃除用具入れ	K-1	2	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-2	14.5	m			
ホ° ストフォームカウンター	K-3	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-4	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-5	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-6	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-7	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-8	1	か所			
ホ° ストフォームカウンター	K-9	1	か所			
ビ° クトサイン	アクリル製 150角	5	か所			
手摺表示	ステッカー 150角	2	か所			
計						

建築修繕		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[撤去]						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	49.6	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.22	m3			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	9.1	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	3.5	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	58.9	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	60.8	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	11.7	m ²			
壁下地撤去	集積共	72.5	m ²			
天井下地撤去	集積共	35	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	31.5	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	3.5	m ²			
引き違い窓撤去	枠共 集積共	2.6	m ²			
木製戸・トイレブース撤去	集積共	25.7	m ²			
掃除用具入撤去 K-1		3	台			
流し台撤去 K-2		1	台			
ライニング撤去		1	式			
[運搬]						
発生材運搬	コンクリート	1	式			
発生材運搬	がれき類	1	式			

[illegible]

建築修繕		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート	1	式			
発生材処分	がれき類	1	式			
発生材処分	ボード類（アスベスト含有）	1	式			
発生材処分	ボード類（一般）	1	式			
発生材処分	塩ビ・廃ガラス	1	式			
スクラップ控除		1	式			
発生材処分	木屑	1	式			
発生材処分	ガラス	1	式			
産廃税		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備修繕						
電灯設備			電灯分岐設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	14	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内（PF・CD）	7	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	40	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内（PF・CD）	4	m			
金属製アウトレットボックス（カバー付）	中四角 浅型 D44	7	個			
金属製スイッチボックス（カバー付）	1個用	5	個			
熱線センサー	親機 埋込型 100V 8A	2	個			
熱線センサー	子機 埋込型 広角検知	4	個			
熱線センサー	子機 埋込型 換気扇用	2	個			
熱線センサー	親機 埋込型 100V 照明1.2A 換気扇1A	3	個			
ワイドハンドル形切替スイッチ（金属ガードプレート）	熱線センサー 2回路 自動・手動・切	5	個			
換気扇電源接続	施工費	5	ヵ所			
LED灯	図示 A1	7	個			
LED灯	図示 A2	6	個			
LED灯	図示 A3	2	個			
LED灯	図示 B	6	個			
開口，補強	正方形，円形 タンライト	15	ヵ所			
【撤去修繕】						
撤去配管	E19	26	m			

電気設備修繕		電灯設備		電灯分岐設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去配管	E25	10	m			
撤去配線	IV1.6×1 管内	65	m			
撤去配線	IV2.0×1 管内	25	m			
撤去スイッチ	埋込スイッチ 1P15A×2+1PL×1 ボックス共	4	個			
撤去スイッチ	埋込スイッチ 1P15A×1 ボックス共	1	個			
換気扇電源切離し		5	か所			
撤去 照明器具	図示A	4	個			
撤去 照明器具	図示B	3	個			
計						

電気設備修繕		電灯設備		コンセント・電熱設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	52	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 3C ヒット・天井	3	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C ヒット・天井	102	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	52	m			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	10	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	17	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	17	個			
電気暖房器	乾式 ハネルヒーター 壁掛形 銅板製 500W 200V サーモ内蔵 イタズラ防止カバー共	2	台			
電気暖房器	乾式 ハネルヒーター 壁掛形 銅板製 1000W 200V サーモ内蔵 イタズラ防止カバー共	3	台			
【撤去修繕】						
撤去配管	E19	55	m			
撤去配線	IV2.0×1 管内	132	m			
撤去コンセント	埋込スイッチ 2P15A×2 ボックス共	2	個			
撤去サーモスタット		2	個			
撤去ハネルヒータ	銅板製(壁面) 1Φ200V-1.0KW	2	個			
計						

電気設備修繕		誘導支援設備		トイレ呼出設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	10	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	2	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	2個用	1	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	3個用	1	個			
トイレ呼び出し表示器	電源アダプター共	1	個			
呼出ボタン	紐付き	1	個			
復旧ボタン		1	個			
廊下灯	ブザー付き	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備修繕						
電灯設備			電灯分岐設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ヒット・天井	10	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ヒット・天井	42	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	5	個			
熱線センサー	親機 埋込型 100V 8A	2	個			
熱線センサー	子機 埋込型 広角検知	5	個			
熱線センサー	子機 埋込型 換気扇用	2	個			
熱線センサー	親機 埋込型 100V 照明1.2A 換気扇1A	3	個			
ワイドハンドル形切替スイッチ (金属ガードプレート)	熱線センサー 2回路 自動・手動・切	5	個			
換気扇電源接続	施工費	5	ヵ所			
LED灯	図示 A1	8	個			
LED灯	図示 A2	6	個			
LED灯	図示 A3	2	個			
LED灯	図示 B	6	個			
開口，補強	正方形，円形	16	ヵ所			
【撤去修繕】						
撤去配管	E19	28	m			

電気設備修繕		電灯設備		コンセント・電熱設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	56	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 3C ヒット・天井	4	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C ヒット・天井	104	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	56	m			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
金属製スイッチボックス(カバー付)	1個用	19	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	18	個			
電気暖房器	乾式 ハネルヒーター 壁掛形 銅板製 500W 200V サーモ内蔵 イタズラ防止カバー共	2	台			
電気暖房器	乾式 ハネルヒーター 壁掛形 銅板製 1000W 200V サーモ内蔵 イタズラ防止カバー共	2	台			
電気暖房器	輻射式 天井埋込形 銅板製 500W 200V サーモ無	1	台			
サーモスタット	ダイヤル式 両切 22A いたずら防止型	1	個			
【撤去修繕】						
撤去配管	E19	28	m			
撤去配線	IV2.0×1 管内	56	m			
撤去サーモスタット		2	個			
撤去ハネルヒータ	銅板製(壁面) 1Φ200V-1.0KW	2	個			
計						

電気設備修繕						
誘導支援設備			トイレ呼出設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	2	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	2個用	1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	1	個			
トイレ呼び出し表示器	電源アダプター共	1	個			
呼出ボタン	紐付き	1	個			
復旧ボタン		1	個			
廊下灯	ブザー付き	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給水設備	1) 屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	1) 屋内排水設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	機器設備	1	式		
計					
撤去修繕		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

機械設備修繕						
排水設備			1) 屋内排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 65A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 75A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 100A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 改修	地中配管 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 改修	地中配管 100A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	19	m			
床下掃除口	CO 50A	2	個			
床下掃除口	CO 80A	2	個			
床下掃除口	CO 100A	3	個			
床上掃除口 取付 (COA)	50A	2	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 50A	2	個			
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800	2	組			
土修繕		1	式			
コア抜き		1	式			
配管切断接続		1	式			
計						

機械設備修繕						
衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	温水洗浄便座 紙巻器	7	組			
洋風大便器	高座面対応 瞬間式温水洗浄便座 壁リモコン 紙巻器	1	組			
オストメイトハック	電気温水器 側板×1	1	組			
小便器	床置床排水 FV	4	組			
洗面器	自動水栓	6	組			
手洗器	自動水栓	1	組			
化粧鏡	耐食鏡 600×900	7	枚			
掃除流し	ハックハンガー 横水栓 壁排水	1	組			
手すり	跳ね上げ手すり、L型手すり	1	組			
手すり	小便器用手すり	1	組			
手すり	L字手すり	5	組			
ベビーシート		1	組			
ベビーチェア	平面設置タイプ	1	組			
計						

[illegible]

機械設備修繕撤去修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[屋内給水(撤去)]						
銅管撤去	機械室・便所 20A	47	m			
銅管撤去	機械室・便所 25A	4	m			
遠隔開閉器撤去		4	個			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アクリルクロス 20A 再使用しない	47	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アクリルクロス 25A 再使用しない	4	m			
[屋内外排水 (撤去)]						
塩ビ管撤去	機械室・便所 30A	5	個			
塩ビ管撤去	機械室・便所 40A	6	m			
塩ビ管撤去	地中配管 50A	36	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 65A	5	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 100A	21	m			
掃除口撤去	C0 50	3	個			
掃除口撤去	C0 65	1	個			
掃除口撤去	C0 100	10	個			
床金物撤去	3B-50	2	個			
通気用ベントキャ ップ撤去	50A	1	個			
通気用ベントキャ ップ撤去	65A	1	個			
Uトラップ柵撤去		1	組			
[衛生器具(撤去)]						

機械設備修繕						
撤去修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	4	組			
大便器撤去	タンク式 再使用しない	2	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	4	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	1	組			
鏡撤去	再使用しない	4	枚			
[ダクト(撤去)]						
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	6	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	5	m			
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	7	m ²			
ベントキャップ 撤去	再使用しない	5	個			
[換気扇(撤去)]						
換気扇 撤去	天井埋込型	4	台			
計						

[illegible]

[illegible]

機械設備修繕					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給水設備	1) 屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	1) 屋内排水設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	機器設備	1	式		
計					
撤去修繕		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備修繕						
排水設備			1) 屋内排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	10	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	11	m			
床下掃除口	CO 50A	1	個			
床下掃除口	CO 65A	1	個			
床下掃除口	CO 80A	1	個			
床下掃除口	CO 100A	5	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 80A	1	個			
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800	2	組			
土修繕		1	式			
コア抜き		1	式			
配管切断接続		1	式			
計						

機械設備修繕						
衛生器具設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	温水洗浄便座 紙巻器	8	組			
洋風大便器	高座面対応 瞬間式温水洗浄便座 壁リモコン 紙巻器	1	組			
オストメイトハック	電気温水器 側板×2	1	組			
小便器	床置床排水 FV	4	組			
洗面器	自動水栓	6	組			
手洗器	自動水栓	1	組			
化粧鏡	耐食鏡 600×900	7	枚			
掃除流し	ハックハンガー 横水栓 壁排水	1	組			
手すり	跳ね上げ手すり、L型手すり	1	組			
手すり	小便器用手すり	1	組			
手すり	L字手すり	5	組			
ベビーシート		1	組			
ベビーチェア	平面設置タイプ	1	組			
計						

機械設備修繕		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気扇	(FC-1) 天井埋込型 φ 150 420m3/h	1	台			
換気扇	(FC-2) 天井埋込型 φ 150 420m3/h	1	台			
換気扇	(FC-3) 天井埋込型 φ 100 125m3/h	1	台			
換気扇	(FC-4) 天井埋込型 φ 100 125m3/h	1	台			
換気扇	(FC-5) 天井埋込型 φ 100 125m3/h	1	台			
計						

機械設備修繕 撤去修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[屋内給水(撤去)]						
銅管撤去	機械室・便所 20A	34	m			
銅管撤去	機械室・便所 25A	18	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	30	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内,ハイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	16	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 天井内,ハイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	2	m			
[排水給水(撤去)]						
塩ビ管撤去	機械室・便所 40A	5	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 50A	31	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 65A	8	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 75A	8	m			
塩ビ管撤去	機械室・便所 100A	18	m			
掃除口撤去	COA65	1	個			
掃除口撤去	CO 80	1	個			
掃除口撤去	CO 100	6	個			
床排水金物撤去	T14A 50	4				
床金物撤去	3B-50	3	個			
通気用ベントキャップ撤去	80A	1	個			
[衛生器具(撤去)]						

機械設備修繕撤去修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	8	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	4	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組			
手洗器撤去	再使用しない	2	組			
鏡撤去	再使用しない	4	枚			
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	1	個			
[ダクト(撤去)]						
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	3	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	4	m			
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 再使用しない	7	m ²			
ベントキャップ 撤去	再使用しない	4	個			
[換気扇(撤去)]						
換気扇 撤去	天井埋込型	4	台			
計						

