

修 繕 内 訳 書

工事名称 盛岡市立仙北小学校エアコン取付修繕

工事場所 盛岡市仙北二丁目411番2外

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
エアコン取付修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

[illegible]

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
第一音楽室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース・防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	6	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		6	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						
図画工作室	単相200V 5.6kw×2台 足場家庭科被服室兼用					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース・防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	14	m			
スリムダクト		14	m			
ドレン管		14	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
第二音楽室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース・防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	6	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		6	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						
家庭科調理室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース・防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	18	m			
スリムダクト		18	m			
ドレン管		18	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
第一理科室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース・防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	18	m			
スリムダクト		18	m			
ドレン管		18	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						
第二理科室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース・防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	18	m			
スリムダクト		18	m			
ドレン管		18	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
第一音楽室	単相200V 既存分電盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	115	m			
1種金属線び(MM1)	A型	2	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、2P20Aブレーカー増設×2 既存分電盤改修、電源取り出し	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
図画工作室	単相200V 住宅用分電盤～					
住宅用分電盤	露出形 3PELCB 50A RS無 4回路	1	面			
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ビット・ドラフ	4	m			
電線(EM-IE)	5.5mm ²	4	m			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	105	m			
1種金属線び(MM1)	A型	2	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
第二音楽室	単相200V 住宅用分電盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	60	m			
1種金属線び(MM1)	A型	2	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
家庭科調理室	単相200V 住宅用分電盤～					
住宅用分電盤	露出形 3PELCB 100A RS無 10回路	1	面			
EM-CEケーブル	14mm ² - 3C ビット・トラフ	4	m			
電線(EM-IE)	5.5mm ²	4	m			
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	105	m			
1種金属線び(MM1)	A型	2	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
家庭科被服室	単相200V 住宅用分電盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビット・天井	150	m			
1種金属線び(MM1)	A型	2	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
第一理科室	単相200V 住宅用分電盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビット・天井	50	m			
1種金属線び(MM1)	A型	2	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
第二理科室	単相200V 住宅用分電盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビット・天井	70	m			
1種金属線び(MM1)	A型	2	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
図書室	単相200V 住宅用分電盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビット・天井	60	m			
1種金属線び(MM1)	A型	8	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修、電源取り出し 盤増設	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
計						