

修 繕 内 訳 書

修繕名称 盛岡市立好摩小学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市好摩字夏間木70番60外

[illegible]

[illegible]

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ことば教室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	6	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		6	m			
コア抜き	壁貫通補修	2	か所			
試運転調整		2	台			
リモコン取付	計装線共	2	台			
小計						
家庭科室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	3	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		3	m			
コア抜き	壁貫通補修	1	か所			
試運転調整		1	台			
リモコン取付	計装線共	1	台			
小計						

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
理科室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	3	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		3	m			
コア抜き	壁貫通補修	1	か所			
試運転調整		1	台			
リモコン取付	計装線共	1	台			
小計						
第二図書室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	9	m			
スリムダクト		9	m			
ドレン管		9	m			
コア抜き	壁貫通補修	2	か所			
試運転調整		2	台			
リモコン取付	計装線共	2	台			
外部足場2階用 桝組本足場 (手すり先行方式)	巾900 12mm未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	1	か所			

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
視聴覚室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	6	m			
スリムダクト		14	m			
ドレン管		14	m			
コア抜き	壁貫通補修	2	か所			
試運転調整		2	台			
リモコン取付	計装線共	2	台			
外部足場2階用 枠組本足場 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	2	か所			
小計						
音楽室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	20	m			
スリムダクト		20	m			
ドレン管		20	m			
コア抜き	壁貫通補修	2	か所			
試運転調整		2	台			

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
リモコン取付	計装線共	2	台			
枠組本足場3階用 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	2	か所			
小計						
図工室	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	20	m			
スリムダクト		20	m			
ドレン管		20	m			
コア抜き	壁貫通補修	2	か所			
試運転調整		2	台			
リモコン取付	計装線共	2	台			
枠組本足場3階用 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	2	か所			
小計						
計						

エアコン取付修繕 電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ことば教室	単相200V L-11盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	120	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	12	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20Aブレーカー×2	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
家庭科室	三相200V 空調盤3～					
漏電遮断器ELCB	3P 50AF30A 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C 管内	30	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	200× 200× 200	1	個			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	4	m			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、盤改修	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
理科室	三相200V 空調盤 3 ～					
漏電遮断器ELCB	3P 50AF30A 30mA	1	個			
EM-ケーブル	5.5mm2- 4C 管内	60	m			
フルボックス (硬質ビニル製)	200× 200× 200	1	個			
フルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	4	m			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、盤改修	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
第二図書室	単相200V L-21盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	70	m			
1種金属線び(MM1)	A型	30	m			
付属品	A型	12	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20Aブレーカー× 2	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
視聴覚室	単相200V L-2盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビット・天井	40	m			
1種金属線び(MM1)	A型	4	m			
付属品	A型	8	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20Aブレーカー×2	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
音楽室	単相200V L-3盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビット・天井	80	m			
1種金属線び(MM1)	A型	60	m			
付属品	A型	12	個			
埋込みコンセント (大角形)	2P15A/20兼用接地極 接地端子付 250V	2	組			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、 既存分電盤改修 2P20Aブレーカー×2	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
図工室	単相200V L-3盤～					
ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビット・天井	45	m			

[illegible]