

修 繕 内 訳 書

修繕名称 盛岡市立巻堀中学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市好摩字夏間木70番 1

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接修繕費								
エアコン取付修繕		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
修繕価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
修繕費		1		式				

[illegible]

[illegible]

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
技術室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	3	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		3	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
小計						
家庭科（被服）室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	3	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		3	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
小計						

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
家庭科（調理）室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	3	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		3	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
小計						
理科室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	6	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		6	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
外部足場2階用 枠組本足場 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	1	か所			

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
美術室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	6	m			
スリムダクト		6	m			
ドレン管		6	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
外部足場2階用 枠組本足場 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	1	か所			
小計						
音楽室	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	8	m			
スリムダクト		8	m			
ドレン管		8	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
リモコン取付	計装線共	1	台			
外部足場 2 階用 枠組本足場 (手すり先行方式)	巾900 12m未満 手摺共 掛払手間・運搬費共	1	か所			
小計						
校内教育 支援センター	三相200V 8.0kw×1 台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 8.0kW	1	台			
室外機取付	8.0kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	3	m			
スリムダクト		3	m			
ドレン管		3	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	1	か所			
試運転調整		1	組			
リモコン取付	計装線共	1	台			
小計						
計						

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
盤増設	各特別教室へ 既存空調機盤-1より					
動力盤 屋外壁掛	主幹3PMCB150A 分岐ELB3P30×6	1	面			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	10	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 42mm	10	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	400× 400× 300 防水型かぶせ蓋	1	個			
プルボックス (硬質ビニル製)	300× 300× 300 防水型かぶせ蓋	1	個			
プルボックス (硬質ビニル製)	300× 300× 300	2	個			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、電源取り出し 盤改修	1	式			
小計						
技術室	三相200V 増設盤～					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	45	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	10	m			
付属品	FEP	1	式			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	4	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
付属品	VE	1	式			
根切り(人力)		2	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	2	m3			

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消耗品・雑材料		1	式			
普通作業員		1	式			
電工	結線、増設盤より	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小 計						
家庭科（被服）室	三相200V 増設盤～					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	45	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	10	m			
付属品	FEP	1	式			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	4	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
付属品	VE	1	式			
根切り (人力)		2	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	2	m3			
消耗品・雑材料		1	式			
普通作業員		1	式			
電工	結線、増設盤より	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小 計						
家庭科（調理）室	三相200V 増設盤～					

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	55	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	10	m			
付属品	FEP	1	式			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	4	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
付属品	VE	1	式			
根切り (人力)		2	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	2	m3			
消耗品・雑材料		1	式			
普通作業員		1	式			
電工	結線、増設盤より	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小 計						
理科室	三相200V 増設盤～ 2階幹線用足場エアコン設置用転用					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	45	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	10	m			
付属品	FEP	1	式			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	15	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
付属品	VE	1	式			

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り(人力)		2	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	2	m3			
消耗品・雑材料		1	式			
普通作業員		1	式			
電工	結線、増設盤より	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
美術室	三相200V 増設盤～					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	50	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	10	m			
付属品	FEP	1	式			
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 28mm	15	m			
プルボックス(硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
付属品	VE	1	式			
根切り(人力)		2	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	2	m3			
消耗品・雑材料		1	式			
普通作業員		1	式			
電工	結線、増設盤より	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
音楽室	三相200V 増設盤～					
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	70	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	10	m			
付属品	FEP	1	式			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	15	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
付属品	VE	1	式			
根切り (人力)		2	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	2	m3			
消耗品・雑材料		1	式			
普通作業員		1	式			
電工	結線、増設盤より	1	式			
特殊作業員	貫通処理	1	式			
小計						
校内教育支援センター	三相200V 空調盤 2 ～					
分電盤改修 (ブレーカー増設)	3P 50AF30AT 30mA	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	15	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	15	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	2	個			

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、空調盤2より	1	式			
小計						
図書室	三相200V 1LP-1盤～					
分電盤改修 (ブレーカー増設)	3P 30AELB	1	個			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	40	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	25	m			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150 防水型カバー蓋	2	個			
プルボックス (硬質ビニル製)	150× 150× 150	1	個			
付属品	VE	1	式			
消耗品・雑材料		1	式			
電工	結線、1LP-1盤より	1	式			
小計						
計						