

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立北厨川小学校校舎安全対策（機械設備）修繕

修繕場所 盛岡市厨川三丁目 1 番54

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
機械設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋内消火栓設備						
A. 屋内消火栓設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋内消火栓ポンプ】						
消火ポンプユニット	100φ×750L/min×64m	1	組			
フート弁新設		1	基			
F型フレキ	(消防認定品) 100A×600L	2	個			
管・継手類		1	式			
小計						
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1A 放水口 有 ・消火栓弁40A更新 ・耐圧ホース30m更新 ・ホース収納装置更新	16	組			
消火・塩ビ被覆鋼管 (SGP-VS)改修	ねじ接合 地中配管 100A	67	m			
消火・塩ビ被覆鋼管 (SGP-VS)改修	ねじ接合 地中配管 80A	8	m			
消火・塩ビ被覆鋼管 (SGP-VS)改修	ねじ接合 地中配管 65A	4	m			
消火・塩ビ被覆鋼管 (SGP-VS)改修	ねじ接合 地中配管 50A	12	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	1	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	55	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	25	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 機械室・便所 100A	1	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 機械室・便所 65A	1	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 100A	3	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 50A	112	m			
給水・ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	5	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

校舎						
A. 消火設備				電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気暖房器	パネルヒーター 壁掛形 銅板製 500W 100V, 200V サモ付	1	台			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビット・天井	14	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C 管内	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	7	m			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	1	個			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
分電盤改修		1	式			
消火栓起動リレー		1	個			
消火ポンプ配線 接続費		1	式			
貫通処理	防火区画貫通処理共	1	式			
計						

盛岡市