

## 修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立好摩小学校エアコン取付修繕その1

修繕場所 盛岡市好摩字夏間木70番60外











| エアコン取付修繕       |                              | 取付修繕 |     |     |     |     |
|----------------|------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称            | 摘 要                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ことば教室          | 単相200V 5.6kw×2台              |      |     |     |     |     |
| 室内機取付          | 屋内機 壁掛け 5.6kW                | 2    | 台   |     |     |     |
| 室外機取付          | 5.6kW<br>コンクリートベース、防雪フード取付共  | 2    | 台   |     |     |     |
| ドレンアップキット取付    |                              | 2    | 台   |     |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 6.35/12.7                    | 6    | m   |     |     |     |
| スリムダクト         |                              | 6    | m   |     |     |     |
| ドレン管           |                              | 6    | m   |     |     |     |
| コア抜き           | 壁貫通補修                        | 2    | か所  |     |     |     |
| 試運転調整          |                              | 2    | 台   |     |     |     |
| リモコン取付         | 計装線共                         | 2    | 台   |     |     |     |
| 小計             |                              |      |     |     |     |     |
| 家庭科室           | 三相200V 11.2kw×1台             |      |     |     |     |     |
| 室内機取付          | 屋内機 壁掛け 11.2kW               | 1    | 台   |     |     |     |
| 室外機取付          | 11.2kW<br>コンクリートベース、防雪フード取付共 | 1    | 台   |     |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 9.52/15.88                   | 3    | m   |     |     |     |
| スリムダクト         |                              | 3    | m   |     |     |     |
| ドレン管           |                              | 3    | m   |     |     |     |
| コア抜き           | 壁貫通補修                        | 1    | か所  |     |     |     |
| 試運転調整          |                              | 1    | 台   |     |     |     |
| リモコン取付         | 計装線共                         | 1    | 台   |     |     |     |

| エアコン取付修繕       |                               | 取付修繕 |     |     |     |     |
|----------------|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称            | 摘 要                           | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 小計             |                               |      |     |     |     |     |
| 理科室            | 三相200V 11.2kw×1台              |      |     |     |     |     |
| 室内機取付          | 屋内機 壁掛け 11.2kW                | 1    | 台   |     |     |     |
| 室外機取付          | 11.2kW<br>コンクリートベース、防雪フード取付共  | 1    | 台   |     |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 9.52/15.88                    | 3    | m   |     |     |     |
| スリムダクト         |                               | 3    | m   |     |     |     |
| ドレン管           |                               | 3    | m   |     |     |     |
| コア抜き           | 壁貫通補修                         | 1    | か所  |     |     |     |
| 試運転調整          |                               | 1    | 台   |     |     |     |
| リモコン取付         | 計装線共                          | 1    | 台   |     |     |     |
| 小計             |                               |      |     |     |     |     |
| 第二図書室          | 単相200V 5.6kw×2台<br>足場は外壁修繕を借用 |      |     |     |     |     |
| 室内機取付          | 屋内機 壁掛け 5.6kW                 | 2    | 台   |     |     |     |
| 室外機取付          | 5.6kW<br>コンクリートベース、防雪フード取付共   | 2    | 台   |     |     |     |
| ドレンアップキット取付    |                               | 2    | 台   |     |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 6.35/12.7                     | 9    | m   |     |     |     |
| スリムダクト         |                               | 9    | m   |     |     |     |
| ドレン管           |                               | 9    | m   |     |     |     |
| コア抜き           | 壁貫通補修                         | 2    | か所  |     |     |     |
| 試運転調整          |                               | 2    | 台   |     |     |     |

| エアコン取付修繕                      |                             | 取付修繕 |     |     |     |     |
|-------------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                           | 摘 要                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| リモコン取付                        | 計装線共                        | 2    | 台   |     |     |     |
| 小計                            |                             |      |     |     |     |     |
| 視聴覚室                          | 単相200V 5.6kw×2台             |      |     |     |     |     |
| 室内機取付                         | 屋内機 壁掛け 5.6kW               | 2    | 台   |     |     |     |
| 室外機取付                         | 5.6kW<br>コンクリートベース、防雪フード取付共 | 2    | 台   |     |     |     |
| ドレンアップキット取付                   |                             | 2    | 台   |     |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管                | 6.35/12.7                   | 6    | m   |     |     |     |
| スリムダクト                        |                             | 14   | m   |     |     |     |
| ドレン管                          |                             | 14   | m   |     |     |     |
| コア抜き                          | 壁貫通補修                       | 2    | か所  |     |     |     |
| 試運転調整                         |                             | 2    | 台   |     |     |     |
| リモコン取付                        | 計装線共                        | 2    | 台   |     |     |     |
| 外部足場2階用<br>枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 巾900 12m未満 手摺共<br>掛払手間・運搬費共 | 2    | か所  |     |     |     |
| 小計                            |                             |      |     |     |     |     |
| 音楽室                           | 単相200V 5.6kw×2台             |      |     |     |     |     |
| 室内機取付                         | 屋内機 壁掛け 5.6kW               | 2    | 台   |     |     |     |
| 室外機取付                         | 5.6kW<br>コンクリートベース、防雪フード取付共 | 2    | 台   |     |     |     |
| ドレンアップキット取付                   |                             | 2    | 台   |     |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管                | 6.35/12.7                   | 20   | m   |     |     |     |
| スリムダクト                        |                             | 20   | m   |     |     |     |

| エアコン取付修繕              |                             | 取付修繕 |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 摘 要                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ドレン管                  |                             | 20   | m   |     |     |     |
| コア抜き                  | 壁貫通補修                       | 2    | か所  |     |     |     |
| 試運転調整                 |                             | 2    | 台   |     |     |     |
| リモコン取付                | 計装線共                        | 2    | 台   |     |     |     |
| 枠組本足場3階用<br>(手すり先行方式) | 巾900 12m未満 手摺共<br>掛払手間・運搬費共 | 2    | か所  |     |     |     |
| 小計                    |                             |      |     |     |     |     |
| 図工室                   | 単相200V 5.6kw×2台             |      |     |     |     |     |
| 室内機取付                 | 屋内機 壁掛け 5.6kW               | 2    | 台   |     |     |     |
| 室外機取付                 | 5.6kW<br>コンクリートベース、防雪フード取付共 | 2    | 台   |     |     |     |
| ドレンアップキット取付           |                             | 2    | 台   |     |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管        | 6.35/12.7                   | 20   | m   |     |     |     |
| スリムダクト                |                             | 20   | m   |     |     |     |
| ドレン管                  |                             | 20   | m   |     |     |     |
| コア抜き                  | 壁貫通補修                       | 2    | か所  |     |     |     |
| 試運転調整                 |                             | 2    | 台   |     |     |     |
| リモコン取付                | 計装線共                        | 2    | 台   |     |     |     |
| 枠組本足場3階用<br>(手すり先行方式) | 巾900 12m未満 手摺共<br>掛払手間・運搬費共 | 2    | か所  |     |     |     |
| 小計                    |                             |      |     |     |     |     |
| 計                     |                             |      |     |     |     |     |
|                       |                             |      |     |     |     |     |

| エアコン取付修繕           |                                | 電源修繕 |     |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ことば教室              | 単相200V<br>L-11盤～               |      |     |     |     |     |
| ケーブル平形 EM-EEF      | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井 | 120  | m   |     |     |     |
| 1種金属線び(MM1)        | A型                             | 4    | m   |     |     |     |
| 付属品                | A型                             | 12   | 個   |     |     |     |
| 埋込みコンセント<br>(大角形)  | 2P15A/20兼用接地極 接地端子付<br>250V    | 2    | 組   |     |     |     |
| 消耗品・雑材料            |                                | 1    | 式   |     |     |     |
| 電工                 | 結線、<br>既存分電盤改修<br>2P20Aブレーカー×2 | 1    | 式   |     |     |     |
| 特殊作業員              | 貫通処理                           | 1    | 式   |     |     |     |
| 小計                 |                                |      |     |     |     |     |
| 家庭科室               | 三相200V<br>空調盤3～                |      |     |     |     |     |
| 漏電遮断器ELCB          | 3P 50AF30A 30mA                | 1    | 個   |     |     |     |
| EM-CEケーブル          | 5.5mm <sup>2</sup> - 4C 管内     | 30   | m   |     |     |     |
| プルボックス<br>(硬質ビニル製) | 200× 200× 200                  | 1    | 個   |     |     |     |
| プルボックス<br>(硬質ビニル製) | 150× 150× 150                  | 1    | 個   |     |     |     |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)   | 露出配管 28mm                      | 4    | m   |     |     |     |
| 付属品                | VE                             | 1    | 式   |     |     |     |
| 消耗品・雑材料            |                                | 1    | 式   |     |     |     |
| 電工                 | 結線、盤改修                         | 1    | 式   |     |     |     |
| 特殊作業員              | 貫通処理                           | 1    | 式   |     |     |     |
| 小計                 |                                |      |     |     |     |     |

| エアコン取付修繕           |                                 | 電源修繕 |     |     |     |     |
|--------------------|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 理科室                | 三相200V<br>空調盤 3～                |      |     |     |     |     |
| 漏電遮断器ELCB          | 3P 50AF30A 30mA                 | 1    | 個   |     |     |     |
| EM-CEケーブル          | 5.5mm2- 4C 管内                   | 60   | m   |     |     |     |
| プルボックス<br>(硬質ビニル製) | 200× 200× 200                   | 1    | 個   |     |     |     |
| プルボックス<br>(硬質ビニル製) | 150× 150× 150                   | 1    | 個   |     |     |     |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)   | 露出配管 28mm                       | 4    | m   |     |     |     |
| 付属品                | VE                              | 1    | 式   |     |     |     |
| 消耗品・雑材料            |                                 | 1    | 式   |     |     |     |
| 電工                 | 結線、盤改修                          | 1    | 式   |     |     |     |
| 特殊作業員              | 貫通処理                            | 1    | 式   |     |     |     |
| 小計                 |                                 |      |     |     |     |     |
| 第二図書室              | 単相200V<br>L-21盤～                |      |     |     |     |     |
| ケーブル平形 EM-EEF      | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井  | 70   | m   |     |     |     |
| 1種金属線び(MM1)        | A型                              | 30   | m   |     |     |     |
| 付属品                | A型                              | 12   | 個   |     |     |     |
| 埋込みコンセント<br>(大角形)  | 2P15A/20兼用接地極 接地端子付<br>250V     | 2    | 組   |     |     |     |
| 消耗品・雑材料            |                                 | 1    | 式   |     |     |     |
| 電工                 | 結線、<br>既存分電盤改修<br>2P20Aブレーカー× 2 | 1    | 式   |     |     |     |
| 特殊作業員              | 貫通処理                            | 1    | 式   |     |     |     |
| 小計                 |                                 |      |     |     |     |     |

| エアコン取付修繕          |                                | 電源修繕 |     |     |     |     |
|-------------------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                            | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 視聴覚室              | 単相200V<br>L-2盤～                |      |     |     |     |     |
| ケーブル平形 EM-EEF     | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井 | 40   | m   |     |     |     |
| 1種金属線び(MM1)       | A型                             | 4    | m   |     |     |     |
| 付属品               | A型                             | 8    | 個   |     |     |     |
| 埋込みコンセント<br>(大角形) | 2P15A/20兼用接地極 接地端子付<br>250V    | 2    | 組   |     |     |     |
| 消耗品・雑材料           |                                | 1    | 式   |     |     |     |
| 電工                | 結線、<br>既存分電盤改修<br>2P20Aブレーカー×2 | 1    | 式   |     |     |     |
| 特殊作業員             | 貫通処理                           | 1    | 式   |     |     |     |
| 小計                |                                |      |     |     |     |     |
| 音楽室               | 単相200V<br>L-3盤～                |      |     |     |     |     |
| ケーブル平形 EM-EEF     | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井 | 80   | m   |     |     |     |
| 1種金属線び(MM1)       | A型                             | 60   | m   |     |     |     |
| 付属品               | A型                             | 12   | 個   |     |     |     |
| 埋込みコンセント<br>(大角形) | 2P15A/20兼用接地極 接地端子付<br>250V    | 2    | 組   |     |     |     |
| 消耗品・雑材料           |                                | 1    | 式   |     |     |     |
| 電工                | 結線、<br>既存分電盤改修<br>2P20Aブレーカー×2 | 1    | 式   |     |     |     |
| 特殊作業員             | 貫通処理                           | 1    | 式   |     |     |     |
| 小計                |                                |      |     |     |     |     |
| 図工室               | 単相200V<br>L-3盤～                |      |     |     |     |     |
| ケーブル平形 EM-EEF     | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井 | 45   | m   |     |     |     |

