修繕内訳書

工事名称 乙部地区コミュニティ消防センター塗装、内部修繕及び電気設備等修繕
工事場所 盛岡市乙部28地割34番地 4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築修繕	1	式		
電気設備修繕	1	式		
機械設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

乙部地区コミュニティ消防センター塗装及び内部修繕 外部塗裝修繕						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 高圧洗浄		184	㎡			
屋根 シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	184	㎡			
雪止めアングル 高圧洗浄		49.8	m			
雪止めアングル シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	49.8	m			
破風・鼻隠し シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	102	m			
雨樋・軒樋 シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	28.7	m			
雨樋・堅樋 シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	19	m			
軒天 非水分分散型塗料 2回塗	下地調整(ケレンRB種)共	40.7	㎡			
ボチ軒天 シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	10.5	㎡			
外壁 高圧洗浄		313	㎡			
外壁 シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 下塗り(カチオン系プライマー)共	313	㎡			
オーバーハング水切 シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	12.6	m			
土台水切 シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	46.1	m			
シャッター片面 シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	10.4	㎡			
シャッター三方枠 シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	9.5	m			
ガス管 シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	7.1	m			
オイル配管 シリコン樹脂塗装 2回塗	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	26.5	m			
灯油タンク200L	下地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー) シリコン樹脂塗装2回塗共	1	基			
基礎廻り コンクリート保護塗料 仕上		63.6	m			
サッシ廻り シーリング打替	10×10 変性シリコン 撤去処分共	139	m			

乙部地区コミュニティ消防センター塗装及び内部修繕 電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具A1	XLX420AENPLE9 同等品	3	個			
照明器具A2	XLX450DENPLE9 同等品	3	個			
LED照明器具A3	XLX210DENCLE9 同等品	5	個			
LED照明器具B1	XLX210VENJLE9 同等品	4	個			
LED照明器具C1	LGB85042LE1 同等品	3	個			
LED照明器具C2	LGB85032LE1 同等品	1	個			
LED照明器具D	LGB10418BCE1 同等品	1	個			
LED照明器具E	LGB52624LE1 同等品	1	個			
LED照明器具F	XNW0631BNLE9 同等品	2	個			
LED照明器具G	LGW80405LE1 同等品	1	個			
LED照明器具I	LGW40117 同等品	1	個			
LED照明器具J	XLX420NENPLE9 同等品 FSK41020 同等品	4	個			
LED照明器具K	NNN57000K 同等品 NNL4500ENTLE9 同等品	20	個			
撤去 照明器具A1	再使用なし	3	個			
撤去 照明器具A2	再使用なし	3	個			
撤去 照明器具A3	再使用なし	3	個			
撤去 照明器具A3	再使用なし	5	個			
撤去 照明器具B1	再使用なし	4	個			
撤去 照明器具C1	再使用なし	3	個			
撤去 照明器具C2	再使用なし	1	個			

乙部地区コミュニティ消防センター塗装及び内部修繕 トイレ洋風化・給湯機取替						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	CS232BHN、SH232BN、 TCP4714、YH650 同等品	3	台			
大便器給水配管費	メッキ管転がし、材工	3	か所			
器具取付費		3	か所			
既存和風便器撤去	コンクリートハツリ 発生材処分共	3	台			
撤去後床均し	モルタル穴埋め	3	台			
養生他雑工事		1	式			
掃除用流し	SK22A、TK22、 T223AEQ20C、T9R、HHO4060×2、 T325SGP、T37FS65 同等品	1	台			
器具取付費		1	台			
掃除用流し撤去	発生材処分費共	1	式			
給湯器：小型湯沸器先止め式	5号給湯器 PH-5BNK 同等品	1	台			
給湯機器具取付費		1	か所			
給湯機器具撤去	発生材処分費共	1	式			
計						

--	--	--	--	--	--	--