

修 繕 内 訳 書

工事名称 根田茂地区コミュニティ消防センター塗装及び電気設備等修繕
工事場所 盛岡市根田茂 5 地割19番地 4

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

根田茂地区コミュニティ消防センター塗装、内部修繕

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
外部工事		1	式		
計					
電気設備修繕		1	式		
計					
機械設備修繕		1	式		
計					

根田茂地区コミュニティ消防センター塗装、内部修繕 外部工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 高圧洗浄	庇屋根共	187	㎡			
屋根 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共 庇屋根共	187	㎡			
破風鼻隠し シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	68.9	m			
雨樋 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	8.8	m			
堅樋 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(水系防カビ塗装)共	10.9	m			
軒天 非水分散型塗料塗 2回塗り	素地調整(ケレンRC種)共	22.2	㎡			
外壁 高圧洗浄		154	㎡			
外壁 シリコン樹脂塗装 2回塗り	下塗り(カチオン系プライマー)共	154	㎡			
外壁・帯 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整(ケレンRB種) 下塗り(カチオン系プライマー)共	37.6	m			
シャッター シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(エポキシ樹脂プライマー)共	26.1	㎡			
サッシ廻り 堅目地シーリング打替	変性シリコン 10×15	350	m			
東面下部外装材 張替	窯業系サイディング® H455程度	14.5	m			
車庫 オーバースライター下端 パッキン取替		1	か所			
玄関 100角磁器タイル張替	下地モルタル共	3.6	㎡			
産業廃棄物処分 廃プラ	集積・積込・運搬共	1	式			
産業廃棄物処分 タイル	集積・積込・運搬共	1	式			
土台水切 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整(ケレンRB種) 錆止め塗装(水系防カビ塗装)共	40.4	m			
計						

根田茂地区コミュニティ消防センター塗装、内部修繕 機械設備修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ルームエアコン	CS-362DFL2-W 100V 同等品	2	組			
壁面用架台	C-KZG 同等品	2	台			
冷媒管	9.52×6.35	10	m			
スリムダクト		1	式			
200L型灯油タンク	KS3-200SJ 同等品	1	組			
ステンレス製防油堤	SB-250G 同等品	1	台			
ガス瞬間湯沸かし器	5号型 PH-5BV LPG 同等品	1	台			
簡易水洗便器	ATW-50H ホワイト 同等品	1	台			
暖房便座	DL46-L1 同等品	1	台			
臭突セット	PSC-76 同等品	2	組			
鋼管	φ 8	10	m			
FF式温風暖房機	FF-5000BF B 同等品	2	台			
薄型給排気筒	FWT-6ZR 同等品	2	個			
エルボ	UR-C3 同等品	2	個			
50cm伸縮管	UR-B3 同等品	2	本			
20cm伸縮管	UR-D3 同等品	2	本			
給気ホース 1m	UR-1H2 同等品	2	本			
深井戸ポンプ	25TWS-5、6S-11 単相100V 同等品	1	台			
硬質塩ビ管	VP25	20	m			
ポリエチレン管	25A	20	か所			

