

施設案内看板等補修・撤去業務委託 内訳書

名 称		摘 要	数量	単位	備考
施設案内標識版及び看板補修・撤去業務			1.00	式	
1	標識版撤去		1.00	式	
	標識板撤去	1400×390×2枚 1000×390×2枚 計4枚	1.87	m ²	
2	補修板設置（ボルト止め）		1.00	式	
	材料：標識板	カプセルプリズム 1200×350アルミ板2t	0.42	m ²	
	施工：高所作業車使用		1.00	基	
3	標識板及び看板撤去		1.00	式	
	標識板撤去	1400×390×2枚 900×390×2枚 計4枚	1.79	m ²	
	看板撤去	2930×1220 2面 基礎残置	7.10	m ²	
4	標識板・アーム撤去及び標識板新設		1.00	式	
	標識板・アーム撤去	1750×1000	1.75	m ²	
	標識板設置 添架式	カプセルプリズム 1600×600	0.96	m ²	
5	標識板撤去		1.00	式	
	標識板撤去	1400×390×2枚 900×390×2枚 計4枚	1.79	m ²	
6	標識板撤去		1.00	式	
	材料：標識板	カプセルプリズム 1400×380 アルミ板2t	0.53	m ²	
	施工：高所作業車使用		1.00	基	
7	標識板・アーム撤去及び標識板新設		1.00	式	
	標識板・アーム撤去	1750×1000	1.75	m ²	
	標識板設置 添架式	カプセルプリズム 1600×600	0.96	m ²	
8	撤去看板運搬処理		1.00	式	
	現場発生品運搬		0.18	t	
	現場発生品積込・荷卸		0.18	t	
	スクラップ		0.18	t	
	交通誘導員A		1.00	人	
	交通誘導員B		1.00	人	
共通費			1.0	式	
1	共通仮設費		1.0	式	
2	現場管理費		1.0	式	
3	一般管理費等		1.0	式	

（注）板寸法は概算数量となる。