

修繕内訳書

工事名称 杜陵地区コミュニティ消防センター塗装、内部修繕及び電気設備等修繕

工事場所 盛岡市肴町9番31号

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築修繕		1	修繕内訳書	式				
機械設備修繕		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

杜陵地区コミュニティ消防センター塗装、内部修繕及び電気設備等修繕 外部塗装修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
破風・鼻隠 H=250 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整（ケレンRB種） 錆止め塗装（エポキシ樹脂プライマー）共	30	m			
ハーフバット シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整（ケレンRB種） 錆止め塗装（エポキシ樹脂プライマー）共	42.2	m ²			
窓枠 糸尺0.6m シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整（ケレンRB種） 錆止め塗装（エポキシ樹脂プライマー）共	12	m			
正面柱型 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整（ケレンRB種） 錆止め塗装（エポキシ樹脂プライマー）共	16.4	m ²			
半鐘屋根 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整（ケレンRB種） 錆止め塗装（エポキシ樹脂プライマー）共	3.6	m ²			
土台水切 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整（ケレンRB種） 錆止め塗装（エポキシ樹脂プライマー）共	73.5	m			
軒天井 非水分分散型塗料 2回塗り	素地調整（ケレンRB種）共	21.8	m ²			
オーバーハンク水切 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整（ケレンRB種） 錆止め塗装（エポキシ樹脂プライマー）共	16.4	m			
シャッター片面 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整（ケレンRB種） 錆止め塗装（エポキシ樹脂プライマー）共	15.1	m ²			
シャッター三方枠 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整（ケレンRB種） 錆止め塗装（エポキシ樹脂プライマー）共	15.5	m			
外壁洗浄	高压洗浄	368	m ²			
外壁 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整（ケレンRB種） 下塗り（カチオン系プライマー）共	368	m ²			
ガス管 シリコン樹脂塗装 2回塗り	素地調整（ケレンRB種） 錆止め塗装（エポキシ樹脂プライマー）共	134	m			
サッシ廻り シーリング打替	10×10 変性シリコン、撤去処分共	194	m			
サイディング縦目地 シーリング打替	10×10 変性シリコン、撤去処分共	280	m			
木製バルコニ修繕	木材（米松）0.3m ² 程度 木材加工、取付、保護塗装、材工共	1	式			
計						

杜陵地区コミュニティ消防センター塗装、内部修繕及び電気設備等修繕 電気設備修繕 電灯分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具A	XLX460DNPLE9 同等品	6	個			
LED照明器具B	NNN57000K 同等品	6	個			
LED照明器具C	XLX430NENPLE9 同等品	6	個			
LED照明器具E	XLX430NENPLE9 同等品	6	個			
LED照明器具F	XLX200AENCLE9 同等品	1	個			
LED照明器具G1	XLX200RENJLE9 同等品	1	個			
LED照明器具G2	XLX210VENJLE9 同等品	3	個			
LED照明器具H	LGB52095LE1 同等品	3	個			
LED照明器具I	LGB85038LE1 同等品	2	個			
LED照明器具J	XLX200NENCLE9 同等品	1	個			
LED照明器具K	NNF57510CLT9 同等品	1	個			
LED照明器具L	XND0639WNLE9 同等品	3	個			
LED照明器具N	LGB58015F 同等品	1	個			
LED照明器具O	LGB58013F 同等品	1	個			
LED照明器具P	LGB81800LB1 同等品	2	個			
LED照明器具 (A)	NYT1024NZLE9 同等品	1	個			
LED照明器具 (C)	XNW0631BNLE9 同等品	3	個			
LED照明器具 (D)	XLGE5003CE1 同等品	1	個			
LED照明器具□B	NNCF55130JLE1 同等品	2	個			
LED照明器具□C	NNFB91605C 同等品	2	個			

杜陵地区コミュニティ消防センター塗装、内部修繕及び電気設備等修繕 電気設備修繕 電灯分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
照明撤去A	再使用なし	6	個			
照明撤去B	再使用なし	6	個			
照明撤去C	再使用なし	6	個			
照明撤去E	再使用なし	6	個			
照明撤去F	再使用なし	1	個			
照明撤去G1	再使用なし	1	個			
照明撤去G2	再使用なし	3	個			
照明撤去H	再使用なし	3	個			
照明撤去I	再使用なし	2	個			
照明撤去J	再使用なし	1	個			
照明撤去K	再使用なし	1	個			
照明撤去L	再使用なし	3	個			
照明撤去N	再使用なし	1	個			
照明撤去O	再使用なし	1	個			
照明撤去P	再使用なし	2	個			
照明撤去(A)	再使用なし	1	個			
照明撤去(C)	再使用なし	3	個			
照明撤去(D)	再使用なし	1	個			
照明撤去□B	再使用なし	2	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

杜陵地区コミュニティ消防センター塗装、内部修繕及び電気設備等修繕 エアコン取替						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
団結所：エアコン	インバーター室外機 PUZZRMP40SKA14 同等品	1	台			
団結所：エアコン	吹出しガイド PACSJ07SG 同等品	1	個			
団結所：エアコン	4方天井セット形室内機 PLZRP40HA3 同等品	1	台			
団結所：エアコン	ムーブアイ付パネル PLPP160HWF 同等品	1	個			
団結所：エアコン	MAスマートリモコン PAR46MA 同等品	1	個			
炊出訓練室：エアコン	MSZGV2824W 三菱霧ヶ峰GV28型W 同等品	1	台			
炊出訓練室：エアコン	CKZG キャッチャー 同等品	1	台			
研修室：エアコン	インバーター室外機 PUZZRMP112KA14 同等品	2	台			
研修室：エアコン	4方天井セット形室内機 PLZRP112HA3 同等品	2	台			
研修室：エアコン	ムーブアイ付パネル PLPP160HWF 同等品	2	個			
研修室：エアコン	MAスマートリモコン PAR46MA 同等品	2	個			
研修室：エアコン	PCKJ61 キャッチャー 同等品	2	台			
1階エアコン取付	天井設置用カセットエアコン 処分共	1	台			
2階エアコン取付	天井設置用カセットエアコン 処分共	2	台			
1階エアコン取付	天井設置用カセットエアコン 部材共	1	台			
2階エアコン取付	天井設置用カセットエアコン 部材共	2	台			
2階壁掛エアコン交換	部材、処分共	1	台			
計						

杜陵地区コミュニティ消防センター塗装、内部修繕及び電気設備等修繕 暖房取替・給湯機取替						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
詰所：ガスFF式暖房機交換	RHF-570FT 同等品	3	台			
吸排気トップ	F0T-084K 同等品	3	個			
1/2寸自在型ブラケット	F0T-285 同等品	3	個			
スライダ管セット	F0T-230 同等品	3	個			
ガスコード	0.5m	3	本			
FF暖房機取替施工費		3	台			
ガス給湯機	PH-16LXTB 同等品	1	台			
吸排気トップ	BH250 同等品	1	個			
小型ガス湯沸器	PH-5BNK 同等品	1	台			
給湯機取替施工費	排気トップ 取付共	1	式			
小型湯沸器取替施工費		1	式			
ガス栓	給湯機用 15A	1	個			
ガス施工費	強化ガスホース自在型15Ax400、金属可とう管 15Ax300L調査及び申請費等共	1	式			
計						