

内訳書

下田川崎地区コミュニティセンター

名称		概要	数量	単位	備考
外部修繕					
1	外部足場	W=900・養生シート	395.00	m ²	
	屋根塗装				
2	ケレン、洗浄		419.80	m ²	
3	エポキシ錆止		419.80	m ²	
4	シリコン仕上 2 回塗		419.80	m ²	
5	雪止交換		44.00	個	
	軒天塗装				
6	ケレン		63.70	m ²	石綿含有
7	エマルジョン 2 回塗		63.70	m ²	石綿含有
	破風塗装				
8	ケレン		120.70	m	
9	エポキシ錆止		120.70	m	
10	シリコン仕上 2 回塗		120.70	m	
	玄関廻り塗装				
11	木部 ケレン		1.00	式	
12	木部 キシラデコール 2 回塗		1.00	式	
13	天井木部 ウレタン仕上 3 回塗		1.00	式	
14	鉄柱 ケレン		1.00	式	
15	鉄柱 エポキシ錆止		1.00	式	
16	鉄柱 ウレタン仕上 2 回塗		1.00	式	
	外壁廻り塗装				
17	ケレン		194.50	m ²	
18	シーラ下塗		194.50	m ²	
19	ウレタン仕上 2 回塗		194.50	m ²	
	吹抜外壁凍害				
20	カバー工法（金属サイディング）		1.00	式	
	土台水切塗装				
21	ケレン		67.50	m	
22	エポキシ錆止		67.50	m	
23	シリコン仕上 2 回塗		67.50	m	
	コーキング打ち替え				
24	東面 縦目地、サッシ廻り		86.00	m	
25	西面 縦目地、サッシ廻り		87.00	m	
26	南面 縦目地、サッシ廻り		59.00	m	
27	南面 軒天廻り		8.00	m	
28	北面 縦目地、サッシ廻り		53.00	m	
29	各面 フード、ガラリ廻り14個		1.00	式	
30	オイルタンク交換	195L程度。防油堤は既存利用	1.00	式	
31	雨樋交換	建物東南側 1 か所	1.00	式	

内部修繕					
	照明器具取替（LED化）				
1	玄関埋込ライト	13Wツイン2ダウンライト相当	2.00	台	
2	外灯	IL80×1スポットライト防雨型相当	1.00	台	
3	玄関・ホール・廊下埋込ライト	FDL27×1ダウンライトインバータ相当	9.00	台	
4	TELコーナー	IL40×1ダウンライト相当	1.00	台	
5	倉庫	FHF32×1富士型相当	2.00	台	
6	調理室	FHF32×2直付富士型相当	2.00	台	
7	調理室（流し上）	FL20×1相当	1.00	台	
8	多目的ホール	FHF32×2直付下面解放相当	12.00	台	
9	黒板灯	FHF32×1直付黒板反射笠可動型相当	1.00	台	
10	男子・女子トイレ	EFT14Wダウンライト相当	6.00	台	
11	多目的トイレ	EFT25Wダウンライト相当	1.00	台	
12	屯所（防災資器倉庫）	FHF32×1富士型相当	4.00	台	
	エアコン設置				
13	和室	想定機種：S564ATHP-W（ダイキン）	1.00	台	
14	調理室	想定機種：S404ATHP-W（ダイキン）	1.00	台	
15	取付	高置台H500	2.00	か所	
16	上記電源工事		1.00	式	
	その他修繕				
17	畳表替え		16.00	帖	
18	天窓の内壁クロス（ひび割れ）		1.00	式	
19	女子トイレ洋式化（シャワートイレ）	想定機種：CE-KB31（LIXIL）	1.00	か所	
20	男子トイレ洋式化（シャワートイレ）	想定機種：CE-KB31（LIXIL）	1.00	か所	
21	個室ドア（男子1、女子1）	内開きから外開き	2.00	か所	
22	男子トイレ内クロス（ひび割れ）		1.00	式	
23	網戸取替	H1905×4枚、H2050×2枚、H1105×4枚	1.00	式	
廃棄物処分			1.00	式	
共通仮設費			1.00	式	
現場管理費			1.00	式	
一般管理費			1.00	式	