入札(見積)に係る仕様書等に関する質問への回答について

盛岡市玉山総合事務所総務課

入札(見積)に係る仕様書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1 件 名 永井地区コミュニティセンター長寿命化修繕
- 2 履行場所 永井地区コミュニティセンター
- 3 入札(見積)日時 令和7年10月30日(木) 10時30分

| | ①照明器具の納期による遅延の場合、工期延長は可能でしょうか。 |
|------|--|
| | ②図面に畳表替えの記載があるが、内訳には記載されていません。 |
| | ③各塗装のケレンについて、どのような仕様をお考えでしょうか。 |
| 質問事項 | ④既存塗膜及び、内装材のアスベスト含有調査は実施されておりますでし |
| | ようか。 |
| | ⑤外部足場について、設計ではW600とありますが、軒の出はW900ある為、既 |
| | 存のままでは転落防止ができません。軒の出部分をブラケットで張り出す |
| | もしくは、W900足場とするかご教授願います。 |
| | ⑥外部足場の養生シートはメッシュⅡ類と考えてよろしいでしょうか。 |
| | ⑦工事用電気・水道の使用は可能でしょうか。 |
| | ⑧シャワートイレに交換とありますが、様式化ではなく、既存洋式トイレの |
| | 便座だけ交換すると考えてよろしいでしょうか。 |
| | ①納期遅延による工期延長は考えておりません。 |
| | ②畳の表替えは不要です。内訳書が正しく、図示の誤りです。添付図示を修 |
| | 正しました。 |
| 回答内容 | ③4種ケレンを想定しています。 |
| | ④令和6年度に一部検査済みです。検査結果については別添のとおりです。 |
| | ⑤外壁塗装のための、外壁との隙間及び軒の出の実測からW600での施工が |
| | 可能であると見込んだものです。ブラケットによる張り出し、W900足場の使 |
| | 用については特に指定しませんので、安全に施工できる足場で見積もりく |
| | ださい。 |
| | ⑥メッシュⅡ類を想定しています。 |
| | ⑦使用可能です。 |
| | ⑧便座の交換となります。 |

担当:総務課 地域振興係 電話:019-683-3823 (直通)