

内訳書

永井地区コミュニティセンター

名称		概要	数量	単位	備考
外部修繕					
1	外部足場	W=600・養生シート	340.00	㎡	
	屋根塗装				
2	ケレン、洗浄		397.40	㎡	
3	エポキシ錆止		397.40	㎡	
4	シリコン仕上 2 回塗		397.40	㎡	
	軒天塗装				
5	ケレン		73.00	㎡	
6	エポキシ錆止		73.00	㎡	
7	ウレタン仕上 2 回塗		73.00	㎡	
	破風塗装				
8	ケレン		86.40	m	
9	エポキシ錆止		86.40	m	
10	シリコン仕上 2 回塗		86.40	m	
	外壁、腰壁サイディング塗装				
11	ケレン		184.10	㎡	
12	シーラ下塗		184.10	㎡	
13	ウレタン仕上 2 回塗		184.10	㎡	
	木部（柱、帯）				
14	ケレン		71.00	m	
15	キシラデコール 3 回塗		71.00	m	
	帯上、土台水切塗装				
16	ケレン		109.60	m	
17	エポキシ錆止		109.60	m	
18	シリコン仕上 2 回塗		109.60	m	
	濡れ縁塗装				
19	ケレン		2.00	か所	
20	キシラデコール 2 回塗		2.00	か所	
	オイルタンク保管庫・消火器収納箱塗装				
21	ケレン、洗浄		11.56	㎡	
22	エポキシ錆止		11.56	㎡	
23	ウレタン仕上 2 回塗		11.56	㎡	
24	表示更新	「火気厳禁」「消火器」	1.00	式	
	コーキング打ち替え				
25	東面 縦目地、サッシ廻り		33.00	m	
26	西面 縦目地、サッシ廻り		22.00	m	
27	南面 縦目地、サッシ廻り		92.00	m	
28	北面 縦目地、サッシ廻り		66.00	m	
29	各面 フード、ガラリ廻り 21 個		1.00	式	

内訳書

永井地区コミュニティセンター

名称		概要	数量	単位	備考
内部修繕					
	照明器具取付（LED化）				
1	玄関ポーチセンサー付ライト	IL60W-1防雨型センサー付相当	2.00	台	
2	玄関・研修室	FL40W-2埋込型相当	14.00	台	
3	調理室	FL40W-2直付型相当	3.00	台	
4	物置	FL40W-1直付型相当	1.00	台	
5	和室1・2	FL20W-4直付型相当	8.00	台	
6	研修室埋込ライト	FUL27W-1埋込型相当	12.00	台	
7	廊下・トイレ	FUL18W-1埋込型相当	11.00	台	
8	屯所（防災器具庫）	FL40W-1直付型相当	3.00	台	
9	防災器具庫脇外灯	想定機種：ODELIC XG454023	2.00	台	
	エアコン設置				
9	和室	想定機種：S564ATHP-W（ダイキン）	1.00	台	
10	調理室	想定機種：S404ATHP-W（ダイキン）	1.00	台	
11	取付	高置台H500	2.00	か所	
12	上記電源工事		1.00	式	
	その他修繕				
13	女子トイレ（シャワートイレに交換）	想定機種：CE-KB31（LIXIL）	2.00	か所	
14	男子トイレ（シャワートイレに交換）	想定機種：CE-KB31（LIXIL）	1.00	か所	
15	多目的トイレ（シャワートイレに交換）	想定機種：CE-KB31（LIXIL）	1.00	か所	
廃棄物処分			1.00	式	
共通仮設費			1.00	式	
現場管理費			1.00	式	
一般管理費			1.00	式	