

内訳書

生出3地区コミュニティセンター

| 名称   |                    | 概要                      | 数量     | 単位             | 備考 |
|------|--------------------|-------------------------|--------|----------------|----|
| 外部修繕 |                    |                         |        |                |    |
| 1    | 外部足場               | W=900・養生シート             | 326.00 | m <sup>2</sup> |    |
|      | 屋根塗装               |                         |        |                |    |
| 2    | ケレン、洗浄             |                         | 334.00 | m <sup>2</sup> |    |
| 3    | エポキシ錆止             |                         | 334.00 | m <sup>2</sup> |    |
| 4    | シリコン仕上2回塗          |                         | 334.00 | m <sup>2</sup> |    |
|      | 軒天塗装（鉄板）           |                         |        |                |    |
| 5    | ケレン                |                         | 86.30  | m <sup>2</sup> |    |
| 6    | エポキシ錆止             |                         | 86.30  | m <sup>2</sup> |    |
| 7    | シリコン仕上2回塗          |                         | 86.30  | m <sup>2</sup> |    |
|      | 破風塗装               |                         |        |                |    |
| 8    | ケレン                |                         | 102.60 | m <sup>2</sup> |    |
| 9    | エポキシ錆止             |                         | 102.60 | m <sup>2</sup> |    |
| 10   | シリコン仕上2回塗          |                         | 102.60 | m <sup>2</sup> |    |
|      | 外壁塗装               |                         |        |                |    |
| 11   | ケレン                |                         | 115.40 | m <sup>2</sup> |    |
| 12   | シーラ下塗              |                         | 115.40 | m <sup>2</sup> |    |
| 13   | ウレタン仕上2回塗          |                         | 115.40 | m <sup>2</sup> |    |
| 14   | 外壁（妻側）鉄板塗装         |                         |        |                |    |
| 15   | ケレン                |                         | 71.50  | m <sup>2</sup> |    |
| 16   | エポキシ錆止             |                         | 71.50  | m <sup>2</sup> |    |
| 17   | ウレタン仕上2回塗          |                         | 71.50  | m <sup>2</sup> |    |
|      | 外壁（木部）塗装           |                         |        |                |    |
| 18   | ケレン                |                         | 108.00 | m              |    |
| 19   | キシラデコール3回塗         |                         | 108.00 | m              |    |
|      | 外壁当該部分             |                         |        |                |    |
| 20   | 外壁張替               | ラムダL18-ヨコ30 6枚          | 3.00   | か所             |    |
|      | 玄関ドア（内外）塗装         |                         |        |                |    |
| 21   | ケレン                | 両面                      | 2.00   | 枚              |    |
| 22   | サトリン3回塗            | 両面                      | 2.00   | 枚              |    |
|      | 水切塗装               |                         |        |                |    |
| 23   | ケレン                |                         | 81.20  | m              |    |
| 24   | エポキシ錆止             |                         | 81.20  | m              |    |
| 25   | シリコン仕上2回塗          |                         | 81.20  | m              |    |
|      | オイルタンク保管庫・消火器収納箱塗装 |                         |        |                |    |
| 26   | ケレン、洗浄             |                         | 13.10  | m <sup>2</sup> |    |
| 27   | エポキシ錆止め1回塗         |                         | 13.10  | m <sup>2</sup> |    |
| 28   | ウレタン仕上2回塗          |                         | 13.10  | m <sup>2</sup> |    |
| 29   | 表示更新               | 「火気厳禁」「少量危険物貯蔵取扱所」「消火器」 | 1.00   | 式              |    |
|      | コーキング打ち替え          |                         |        |                |    |

内訳書

生出3地区コミュニティセンター

| 名称    |                    | 概要                    | 数量    | 単位 | 備考               |
|-------|--------------------|-----------------------|-------|----|------------------|
| 30    | 東面 縦目地、サッシ廻り       |                       | 49.00 | m  |                  |
| 31    | 西面 縦目地、サッシ廻り       |                       | 62.00 | m  |                  |
| 32    | 南面 縦目地、サッシ廻り       |                       | 46.00 | m  |                  |
| 33    | 南面 木枠ガラス廻り         |                       | 10.00 | m  |                  |
| 34    | 北面 縦目地、サッシ廻り       |                       | 36.00 | m  |                  |
| 35    | 各面 フード、ガラリ廻り12個    |                       | 1.00  | 式  |                  |
| 36    | 玄関スロープ、床土間コンクリート   | ハツリ・傾斜（水たまり）の解消       | 1.00  | 式  |                  |
| 37    | 玄関スロープ歩行者用手すり設置    | ユニバーサルデザイン            | 1.00  | 式  |                  |
| 内部修繕  |                    |                       |       |    |                  |
|       | 照明器具取替（LED化）       |                       |       |    |                  |
| 1     | 玄関・勝手口             | IL60W-1防雨型センサー付相当     | 3.00  | 台  |                  |
| 2     | 玄関内                | FLR32W-2埋込ルーバー付相当     | 2.00  | 台  |                  |
| 3     | コミュニティホール          | FLR40W-2埋込ルーバー付相当     | 12.00 | 台  |                  |
| 4     | 調理実習室              | FLR40W-2逆富士型相当        | 4.00  | 台  |                  |
| 5     | 物置                 | FLR40W-2逆富士型相当        | 1.00  | 台  |                  |
| 6     | 倉庫                 | FLR40W-1逆富士型相当        | 2.00  | 台  |                  |
| 7     | 会議室                | FL20W-4GPL相当          | 8.00  | 台  |                  |
| 8     | 廊下・トイレ・コミュニティホール   | FDL18Wダウンライト相当        | 26.00 | 台  |                  |
| 9     | 足場                 |                       | 1.00  | 式  |                  |
|       | エアコン設置             |                       |       |    |                  |
| 10    | 和室                 | 想定機種：S564ATHP-W（ダイキン） | 1.00  | 台  | 外壁押出成形セメント板に石綿含有 |
| 11    | 調理室                | 想定機種：S404ATHP-W（ダイキン） | 1.00  | 台  | 外壁押出成形セメント板に石綿含有 |
| 12    | 取付                 | 高置台H500               | 2.00  | か所 | 外壁押出成形セメント板に石綿含有 |
| 13    | 上記電源工事             |                       | 1.00  | 式  | 外壁押出成形セメント板に石綿含有 |
|       | その他修繕              |                       |       |    |                  |
| 14    | 畳表替え               |                       | 18.00 | 帖  |                  |
| 15    | 女子トイレ（シャワートイレに交換）  | 想定機種：CE-KB31（LIXIL）   | 2.00  | か所 |                  |
| 16    | 男子トイレ（シャワートイレに交換）  | 想定機種：CE-KB31（LIXIL）   | 1.00  | か所 |                  |
| 17    | 多目的トイレ（シャワートイレに交換） | 想定機種：CE-KB31（LIXIL）   | 1.00  | か所 |                  |
| 18    | 床束（ホール・廊下）         |                       | 1.00  | 式  |                  |
| 19    | 給湯配管交換             |                       | 1.00  | 式  |                  |
| 廃棄物処分 |                    |                       | 1.00  | 式  |                  |
| 共通仮設費 |                    |                       | 1.00  | 式  |                  |
| 現場管理費 |                    |                       | 1.00  | 式  |                  |
| 一般管理費 |                    |                       | 1.00  | 式  |                  |