

内訳書

生出3地区コミュニティセンター

名称		概要	数量	単位	備考
外部修繕					
1	外部足場	W=900・養生シート	326.00	m ²	
	屋根塗装				
2	ケレン、洗浄		334.00	m ²	
3	エポキシ錆止		334.00	m ²	
4	シリコン仕上2回塗		334.00	m ²	
	軒天塗装（鉄板）				
5	ケレン		86.30	m ²	
6	エポキシ錆止		86.30	m ²	
7	シリコン仕上2回塗		86.30	m ²	
	破風塗装				
8	ケレン		102.60	m ²	
9	エポキシ錆止		102.60	m ²	
10	シリコン仕上2回塗		102.60	m ²	
	外壁塗装				
11	ケレン		115.40	m ²	
12	シーラ下塗		115.40	m ²	
13	ウレタン仕上2回塗		115.40	m ²	
14	外壁（妻側）鉄板塗装				
15	ケレン		71.50	m ²	
16	エポキシ錆止		71.50	m ²	
17	ウレタン仕上2回塗		71.50	m ²	
	外壁（木部）塗装				
18	ケレン		108.00	m	
19	キシラデコール3回塗		108.00	m	
	外壁当該部分				
20	外壁張替	ラムダL18-ヨコ30 6枚	3.00	か所	
	玄関ドア（内外）塗装				
21	ケレン	両面	2.00	枚	
22	サトリン3回塗	両面	2.00	枚	
	水切塗装				
23	ケレン		81.20	m	
24	エポキシ錆止		81.20	m	
25	シリコン仕上2回塗		81.20	m	
	オイルタンク保管庫・消火器収納箱塗装				
26	ケレン、洗浄		13.10	m ²	
27	エポキシ錆止め1回塗		13.10	m ²	
28	ウレタン仕上2回塗		13.10	m ²	
29	表示更新	「火気厳禁」「少量危険物貯蔵取扱所」「消火器」	1.00	式	
	コーキング打ち替え				

内訳書

生出3地区コミュニティセンター

名称		概要	数量	単位	備考
30	東面 縦目地、サッシ廻り		49.00	m	
31	西面 縦目地、サッシ廻り		62.00	m	
32	南面 縦目地、サッシ廻り		46.00	m	
33	南面 木枠ガラス廻り		10.00	m	
34	北面 縦目地、サッシ廻り		36.00	m	
35	各面 フード、ガラリ廻り12個		1.00	式	
36	玄関スロープ、床土間コンクリート	ハツリ・傾斜（水たまり）の解消	1.00	式	
37	玄関スロープ歩行者用手すり設置	ユニバーサルデザイン	1.00	式	
内部修繕					
	照明器具取替（LED化）				
1	玄関・勝手口	IL60W-1防雨型センサー付相当	3.00	台	
2	玄関内	FLR32W-2埋込ルーバー付相当	2.00	台	
3	コミュニティホール	FLR40W-2埋込ルーバー付相当	12.00	台	
4	調理実習室	FLR40W-2逆富士型相当	4.00	台	
5	物置	FLR40W-2逆富士型相当	1.00	台	
6	倉庫	FLR40W-1逆富士型相当	2.00	台	
7	会議室	FL20W-4GPL相当	8.00	台	
8	廊下・トイレ・コミュニティホール	FDL18Wダウンライト相当	26.00	台	
9	足場		1.00	式	
	エアコン設置				
10	和室	想定機種：S564ATHP-W（ダイキン）	1.00	台	外壁押出成形セメント板に石綿含有
11	取付	高置台H500	1.00	か所	外壁押出成形セメント板に石綿含有
12	上記電源工事		1.00	式	外壁押出成形セメント板に石綿含有
	その他修繕				
13	畳表替え		18.00	帖	
14	女子トイレ（シャワートイレに交換）	想定機種：CE-KB31（LIXIL）	2.00	か所	
15	男子トイレ（シャワートイレに交換）	想定機種：CE-KB31（LIXIL）	1.00	か所	
16	多目的トイレ（シャワートイレに交換）	想定機種：CE-KB31（LIXIL）	1.00	か所	
17	床束（ホール・廊下）		1.00	式	
18	給湯配管交換		1.00	式	
廃棄物処分			1.00	式	
共通仮設費			1.00	式	
現場管理費			1.00	式	
一般管理費			1.00	式	