

別紙1 数量調書

盛岡市都南つどの森バンガロー及びキャビン修繕 内訳書

名称	品質形状寸法等	数量	単位
1 バンガロー2号棟修繕			
(1) 直接仮設工事			
くさび緊結式足場 外部足場	高さ10m未満、建地幅600 最上部安全手摺り・中棧・巾木 運搬・荷場共	220	m ²
ステージ足場	ベランダ下、運搬共	75	m ²
メッシュシート	Ⅱ類、運搬共	220	m ²
安全対策費	控え・火打ち・筋交、運搬共	220	m ²
昇降設備	運搬共	1	式
(2) 木工事	使用する木材には加圧防腐処理を 実施すること		
ベランダ手摺	90 * 90 * 4,000	6	本
ベランダ手摺柱	90 * 90 * 4,000	12	本
ベランダ手摺斜め材	90 * 90 * 4,000	12	本
ベランダ床組材	120 * 120 * 4,000	8	本
ベランダ床板	100 * 40 * 4,000	60	本
幕板	300 * 40 * 4,000	8	本
根がらみ材	120 * 60 * 4,000	8	本
外部階段踏板	300 * 40 * 3,000	2	本
外部階段上り框	80 * 40 * 3,000	1	本
外部階段上り框	105 * 120 * 3,000	1	本
外部階段ササラ桁	300 * 40 * 3,000	1	本
ベランダ手摺、床、階段撤去施工費		1	式
ベランダ手摺、床張り施工費		1	式
階段造作施工費		1	式
ベランダ幕板		1	式
柱根がらみ取付施工費		1	式
玄関前、柱交換施工費		1	式
金物、副資材費		1	式
(3) 塗装工事			
ベランダ木部下地調整(床面)		47	m ²
ベランダ塗装2回塗り		47	m ²
ベランダ木部下地調整(細物)		225	m
ベランダ塗装2回塗り		225	m

名称	品質形状寸法等	数量	単位
※木部塗装範囲			
束・床・手摺・柱・梁上端まで			
梁上端より上は除く			
2 キャビン8号棟修繕			
(1) 木工事	使用する木材には加圧防腐処理を実施すること		
階段丸太	φ120 * 4,000	6	本
階段丸太	φ90 * 4,000	4	本
階段踏板	270 * 50 * 3,000	3	本
金物代		1	式
玄関前手摺・階段撤去工事		1	式
玄関前手摺・階段、刻み工事	墨付け共	1	式
玄関前手摺・階段取付工事		1	式
金物、副資材費		1	式
(2) 塗装工事			
ベランダ木部素地ごしらえ(床面)	B種	4.8	m ²
ベランダ塗装2回塗り	木材保護塗装塗	4.8	m ²
ベランダ木部素地ごしらえ(細物)	B種	16	m
ベランダ塗装2回塗り	木材保護塗装塗	16	m
※木部塗装範囲			
新設した階段のみ			
3 産廃処分費		1	式
4 整理清掃後片付け		1	式
5 養生費		1	式
6 共通費			
(1) 共通仮設費		1	式
(2) 現場管理費		1	式
(3) 一般管理費等		1	式