

別紙1 数量調書

盛岡市都南つどいの森バンガロー修繕 内訳書

名称	品質形状寸法等	数量	単位
1 バンガロー2号棟修繕			
(1) 直接仮設工事			
外部足場	高さ10m未満、建地幅600 最上部安全手摺り・中棧・巾木 運搬・荷場共	220	m ²
ステージ足場	ベランダ下、運搬共	75	m ²
メッシュシート	Ⅱ類、運搬共	220	m ²
安全対策費	控え・火打ち・筋交、運搬共	220	m ²
昇降設備	運搬共	1	式
(2) 木工事			
ベランダ手摺	90 * 90 * 4,000	6	本
ベランダ手摺柱	90 * 90 * 4,000	12	本
ベランダ手摺柱斜め材	90 * 90 * 4,000	12	本
ベランダ床組材 (加圧防腐処理)	120 * 120 * 4,000	8	本
ベランダ床板 (加圧防腐処理)	100 * 40 * 4,000	60	本
幕板	300 * 40 * 4,000	8	本
根がらみ材	120 * 60 * 4,000	8	本
玄関前床束	105 * 105 * 2,000	1	本
玄関前柱	105 * 105 * 3,000	2	本
外部階段踏板 (加圧防腐処理)	300 * 40 * 3,000	2	本
外部階段上り框 (加圧防腐処理)	80 * 40 * 3,000	1	本
外部階段上り框 (加圧防腐処理)	105 * 120 * 3,000	1	本
外部階段ササラ桁	300 * 40 * 3,000	1	本
ベランダ手摺、床、階段撤去施工費		1	式
ベランダ手摺、床張り施工費		1	式
階段造作施工費		1	式
ベランダ幕板取付施工費		1	式
柱根がらみ取付施工費		1	式
玄関前柱、束交換施工費		1	式
金物、副資材費		1	式
(3) 塗装工事			
ベランダ木部下地調整 (床面)	ケレンRB種	47	m ²
ベランダ塗装2回塗り	木材保護塗料塗	47	m ²
ベランダ木部下地調整 (細物)	ケレンRB種	225	m
ベランダ塗装2回塗り	木材保護塗料塗	225	m

名称	品質形状寸法等	数量	単位
※木部塗装範囲			
束・床・手摺・柱・梁上端まで			
梁上端より上は除く			
(4) 既設基礎交換工事			
基礎廻り掘削		1	式
破損基礎撤去処分		1	箇所
基礎下碎石、モルタル敷		1	箇所
基礎型枠	250 * 550 * H950 程度	1	箇所
基礎柱押さえ金物設置	2-120 * 60	1	箇所
基礎コンクリート打設	21-15-25	1	箇所
基礎廻り埋戻し整地		1	箇所
2 産廃処分費		1	式
3 整理清掃後片付け		1	式
4 養生費		1	式
5 共通費			
(1) 共通仮設費		1	式
(2) 現場管理費		1	式
(3) 一般管理費等		1	式