

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立大慈寺小学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市大慈寺町1番1

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F 【図画工作室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防振架台 防護ネット取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	7	m			
スリムダクト		7	m			
ドレン管		7	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			
小計						
1F 【理科室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防振架台 防護ネット取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	11	m			
スリムダクト		11	m			
ドレン管		11	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			
小計						

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3F 【図書室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防振架台 防護ネット取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	7	m			
スリムダクト		7	m			
ドレン管		7	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			
小計						
3F 【家庭科室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防振架台 防護ネット取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	11	m			
スリムダクト		11	m			
ドレン管		11	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			
小計						

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 F 【図画工作室】	単相200V 増設分電盤～					
増設分電盤	露出形ドア付き 主幹ELCB3P 75A 8回路	1	面			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	4	m			
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	70	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	2	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1 (接地極付き) 250V	2	個			
貫通処理	機械はつり (クイック ントカッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
1 F 【理科室】	単相200V 増設分電盤～					
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	30	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	6	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1 (接地極付き) 250V	2	個			
貫通処理	機械はつり (クイック ントカッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
3 F 【図書室】	単相200V 既存分電盤～					

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盤改修	2P2E20AT 2個増設	1	式			
600Vホ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^レ リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ^φ -3Cピット・天井	60	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	20	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホ ^レ ックス	8	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホ ^レ ックス	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1 (接地極付き) 250V	2	個			
貫通処理	機械はつり(ク ^ラ イマ ント ^カ ッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
3F 【家庭科室】	単相200V 既存分電盤～					
盤改修	2P2E20AT 2個増設	1	式			
600Vホ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^レ リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ^φ -3Cピット・天井	50	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホ ^レ ックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホ ^レ ックス	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1 (接地極付き) 250V	2	個			
貫通処理	機械はつり(ク ^ラ イマ ント ^カ ッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
4F 【音楽室】	単相200V 既存分電盤～					
盤改修	2P2E20AT 2個増設	1	式			
600Vホ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^レ リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ^φ -3Cピット・天井	60	m			

