

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立大新小学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市南青山町106番1外

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F						
【理科室】	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW以下	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	8	m			
スリムダクト		8	m			
ドレン管		8	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			
小計						
2F						
【家庭科室】	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW以下	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	8	m			
スリムダクト		8	m			
ドレン管		8	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			
小計						

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2F 【図工教室】	三相200V 11.2kw×1台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 11.2kW以下	1	台			
室外機取付	11.2kW コンクリートベース、防雪フード取付共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88	8	m			
スリムダクト		8	m			
ドレン管		8	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			
外部足場 2階用	図工教室 掛払手間・運搬費共	1	式			
小計						
2F 【図書室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	19	m			
スリムダクト		19	m			
ドレン管		19	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F 【理科室】	三相200V 既存動力盤～					
盤改修	3P3E 30AT 1個取替	1	式			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	30	m			
電動機結線	直入始動方式	1	台			
貫通処理	機械はつり(パイプ ソケットによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
2F 【家庭科室】	三相200V 既存動力盤～					
盤改修	3P3E 30AT 1個取替	1	式			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	30	m			
電動機結線	直入始動方式	1	台			
貫通処理	機械はつり(パイプ ソケットによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
2F 【図工教室】	三相200V 既存動力盤～					
盤改修	3P3E 30AT 1個取替	1	式			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	60	m			
電動機結線	直入始動方式	1	台			
貫通処理	機械はつり(パイプ ソケットによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
2F 【図書室】	単相200V 既存分電盤～					
予備回路接続	2P2E 20AT 200V電源取り出し	1	式			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vホ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^レ リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	50	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホ ^レ ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホ ^レ ックス	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1 (接地極付き) 250V	2	個			
貫通処理	機械はつり(ク ^レ イモ ントカッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
2F 【視聴覚室】	単相200V 既存分電盤～					
予備回路接続	2P2E 20AT 200V電源取り出し	1	式			
600Vホ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^レ リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	50	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホ ^レ ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホ ^レ ックス	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1 (接地極付き) 250V	2	個			
貫通処理	機械はつり(ク ^レ イモ ントカッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
計						