

「盛岡市立山王小学校エアコン取付修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	-	p4	図画工作室に単相200V 5.6kw 2台取付と記載されていますが、室内機、室外機共 機器は支給品を取付するのでしょうか。コンクリートベース並びに防雪フードも支給されるのでしょうか。	支給品取付けとなります。 なお、室外機の附属品はコンクリートベース及び防雪フードではなく、防振架台及び防護ネットとなります。つきましては、修正後の実施修繕設計書を参照願います。	6月5日
2	-	p4	家庭科室に単相200V 5.6kw 2台取付と記載されていますが、室内機、室外機共 機器は支給品を取付するのでしょうか。コンクリートベース並びに防雪フードも支給されるのでしょうか。	支給品取付けとなります。 なお、室外機の附属品はコンクリートベース及び防雪フードではなく、防振架台及び防護ネットとなります。つきましては、修正後の実施修繕設計書を参照願います。	6月5日
3	-	p5	理科教室に単相200V 5.6kw 2台取付と記載されていますが、室内機、室外機共 機器は支給品を取付するのでしょうか。コンクリートベース並びに防雪フードも支給されるのでしょうか。	支給品取付けとなります。 なお、室外機の附属品はコンクリートベース及び防雪フードではなく、防振架台及び防護ネットとなります。つきましては、修正後の実施修繕設計書を参照願います。	6月5日
4	-	p5	音楽教室に単相200V 5.6kw 2台取付と記載されていますが、室内機、室外機共 機器は支給品を取付するのでしょうか。コンクリートベース並びに防雪フードも支給されるのでしょうか。	支給品取付けとなります。 なお、室外機の附属品はコンクリートベース及び防雪フードではなく、防振架台及び防護ネットとなります。つきましては、修正後の実施修繕設計書を参照願います。	6月5日
5	-	p6	外国語教室に単相200V 5.6kw 1台取付と記載されていますが、室内機、室外機共 機器は支給品を取付するのでしょうか。コンクリートベース並びに防雪フードも支給されるのでしょうか。	支給品取付けとなります。 なお、室外機の附属品はコンクリートベース及び防雪フードではなく、防振架台及び防護ネットとなります。つきましては、修正後の実施修繕設計書を参照願います。	6月5日
6	-	-	各室に取り付けるエアコン機器のメーカー、機種名をご教示下さい。	メーカー：日本キャリア株式会社、機種名：GKEA05611JMUBとなります。	6月5日

7	-	-	エアコン機器の機器保証は納入された業者の責任と解釈して宜しいでしょうか。今回の工事はあくまでも取付工事のみであり機器に対する責任は発生しないと解釈して宜しいでしょうか。	基本的に機器保証は納入業者の責任となりますが、エアコン機器の不具合の原因が、明らかに工事に起因するものである場合には、その限りではありません。(例：衝撃による破損)	6月5日
---	---	---	--	--	------