

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立都南東小学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市乙部12地割16番1外

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F 【視聴覚室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	11	m			
スリムダクト		11	m			
ドレン管		11	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			
小計						
1F 【音楽教室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	9	m			
スリムダクト		9	m			
ドレン管		9	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	3	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			
小計						

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F						
【図工教室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	9	m			
スリムダクト		9	m			
ドレン管		9	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			
小計						
2F						
【家庭科教室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW コンクリートベース、防雪フード取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	16	m			
スリムダクト		16	m			
ドレン管		16	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
リモコン取付	計装線敷設共	2	台			
外部足場 2階用	家庭科教室 掛払手間・運搬費共	1	式			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 F 【視聴覚室】	単相200V 既存分電盤～					
盤改修	2P2E 20AT 2個増設	1	式			
600Vホ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^レ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	50	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホ ^レ ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホ ^レ ックス	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1 (接地極付き) 250V	2	個			
貫通処理	機械はつり(ク ^レ イマ ントカッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
1 F 【音楽教室】	単相200V 既存分電盤～					
盤改修	2P2E 20AT 2個増設	1	式			
600Vホ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^レ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	40	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	20	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホ ^レ ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホ ^レ ックス	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1 (接地極付き) 250V	2	個			
貫通処理	機械はつり(ク ^レ イマ ントカッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
1 F 【図工教室】	単相200V 既存分電盤～					
盤改修	2P2E 20AT 2個増設	1	式			

エアコン取付修繕		電源修繕				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vホ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^レ リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	50	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホ ^レ ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホ ^レ ックス	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1 (接地極付き) 250V	2	個			
貫通処理	機械はつり(ダ ^レ イモ ント ^レ カッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
2 F 【家庭科教室】	単相200V 既存分電盤～					
盤改修	2P2E 20AT 2個増設	1	式			
600Vホ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^レ リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	50	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナホ ^レ ックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチホ ^レ ックス	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1 (接地極付き) 250V	2	個			
貫通処理	機械はつり(ダ ^レ イモ ント ^レ カッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
2 F 【理科教室】	単相200V 既存分電盤～					
盤改修	2P2E 20AT 2個増設	1	式			
600Vホ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ホ ^レ リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	50	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			

