

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立河南中学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市茶畑二丁目55番2外

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接修繕費				
エアコン取付修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

[illegible]

[illegible]

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
No. 1 1 F 【技術室】	単相200V 7.1kw (80型) × 1 台 室外機：レールブロック敷設					
業務用天井吊形エアコン取付 「室内機. 室外機」	天井吊形 7.1kW以下 (80形) 既存天井仕上材 (撤去・再設置共)	1	台			
冷媒配管保温設置	保温10mm 径9.5/15.9	10	m			
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			
窓アルミパネル	既存窓一部撤去含む アルミパネル貫通処理含む	1	か所			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	1	台			
試運転調整		1	組			
小計						
No. 2 1 F 【家庭科室】	単相200V 7.1kw (80型) × 1 台 室外機：壁掛け架台					
業務用天井吊形エアコン取付 「室内機. 室外機」	天井吊形 7.1kW以下 (80形) 既存天井仕上材 (撤去・再設置共)	1	台			
冷媒配管保温設置	保温10mm 径9.5/15.9	10	m			
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			
窓アルミパネル	既存窓一部撤去含む アルミパネル貫通処理含む	1	か所			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	1	台			

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
試運転調整		1	組			
小計						
No. 3 1 F 【第一理科室】	単相200V 7.1kw (80型) × 1 台 室外機：レールブロック					
業務用天井吊形エアコン取付 「室内機, 室外機」	天井吊形 7.1kW以下 (80形) 既存天井仕上材 (撤去・再設置共)	1	台			
冷媒配管保温設置	保温10mm 径9.5/15.9	10	m			
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			
窓アルミパネル	既存窓一部撤去含む アルミパネル貫通処理含む	1	か所			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	1	台			
試運転調整		1	組			
小計						
No. 4 1 F 【第二理科室】	単相200V 7.1kw (80型) × 1 台 室外機：レールブロック					
業務用天井吊形エアコン取付 「室内機, 室外機」	天井吊形 7.1kW以下 (80形) 既存天井仕上材 (撤去・再設置共)	1	台			
冷媒配管保温設置	保温10mm 径9.5/15.9	10	m			
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
窓アルミパネル	既存窓一部撤去含む アルミパネル貫通処理含む	1	か所			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配 線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	1	台			
試運転調整		1	組			
小計						
No.5 2F 【小人数指導教室】	単相200V 7.1kw (80型) × 1 台 室外機：レールブロック					
業務用天井吊形エ アコン取付 「室内機、室外機 」	天井吊形 7.1kW以下 (80形) 既存天井仕上材 (撤去・再設置共)	1	台			
冷媒配管保温設置	保温10mm 径9.5/15.9	10	m			
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			
窓アルミパネル	既存窓一部撤去含む アルミパネル貫通処理含む	1	か所			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配 線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	1	台			
試運転調整		1	組			
小計						
No.6 2F 【第一音楽室】	単相200V 7.1kw (80型) × 1 台 室外機：レールブロック					
業務用天井吊形エ アコン取付 「室内機、室外機 」	天井吊形 7.1kW以下 (80形) 既存天井仕上材 (撤去・再設置共)	1	台			
冷媒配管保温設置	保温10mm 径9.5/15.9	10	m			

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			
窓アルミパネル	既存窓一部撤去含む アルミパネル貫通処理含む	1	か所			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配 線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	1	台			
試運転調整		1	組			
小計						
No. 7 2F 【美術室】	単相200V 7.1kw (80型) × 1 台 室外機：レールブロック					
業務用天井吊形エ アコン取付 「室内機, 室外機 」	天井吊形 7.1kW以下 (80形) 既存天井仕上材 (撤去・再設置共)	1	台			
冷媒配管保温設置	保温10mm 径9.5/15.9	10	m			
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			
窓アルミパネル	既存窓一部撤去含む アルミパネル貫通処理含む	1	か所			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配 線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	1	台			
試運転調整		1	組			
小計						
No. 8 2F 【会議室】	単相200V 7.1kw (80型) × 1 台 室外機：レールブロック					
業務用天井吊形エ アコン取付 「室内機, 室外機 」	天井吊形 7.1kW以下 (80形) 既存天井仕上材 (撤去・再設置共)					

エアコン取付修繕						
取付修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
」		1	台			
冷媒配管保温設置	保温10mm 径9.5/15.9	10	m			
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			
窓アルミパネル	既存窓一部撤去含む アルミパネル貫通処理含む	1	か所			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配 線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	1	台			
試運転調整		1	組			
小計						
No.9 2F 【図書室】	単相200V 7.1kw (80型) × 1 台 室外機：レールブロック					
業務用天井吊形エ アコン取付 「室内機. 室外機 」	天井吊形 7.1kW以下 (80形) 既存天井仕上材 (撤去・再設置共)	1	台			
冷媒配管保温設置	保温10mm 径9.5/15.9	10	m			
スリムダクト		10	m			
ドレン管		10	m			
窓アルミパネル	既存窓一部撤去含む アルミパネル貫通処理含む	1	か所			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配 線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	1	台			
試運転調整		1	組			
小計						
No.10 3F 【第二音楽室】	単相200V 7.1kw (80型) × 1 台					

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	40	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	140	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	160	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	10	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	10	個			
分電盤改修 (1階北)	ELCB2P2E20A×2 増設	1	面			
分電盤改修 (1階南)	ELCB2P2E20A×2 増設	1	面			
分電盤改修 (2階北)	ELCB2P2E20A×3 増設	1	面			
分電盤改修 (2階南)	ELCB2P2E20A×2 増設	1	面			
分電盤改修 (3階北)	ELCB2P2E20A 増設	1	面			
機器結線費		1	式			
貫通処理 (各教室・防火区 画部分)	機械はつり(タイマ ントッカーによる 配管用貫通口)	1	式			
計						