修 繕 内 訳 書

修繕名称　　盛岡市立大宮中学校エアコン取付修繕

修繕場所　　盛岡市本宮字大宮５番１外

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接修繕費				
エアコン取付修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
エアコン取付修繕	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
エアコン取付修繕	1	式		
計				

エアコン取付修繕

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
取付修繕	1	式		
電源修繕	1	式		
計				

エアコン取付修繕

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
取付修繕		1	式		
計					
電源修繕		1	式		
計					

エアコン取付修繕　　取付修繕

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
２Ｆ 【学習室】	単相200V　7.1kw（80型）×１台 室外機：壁掛け架台					
業務用天井吊形エアコン 室内機.室外機 取り付け	天井吊形　7.1kW以下（80形） 既存天井仕上材（撤去・再設置共）	1	台			
冷媒配管保温設置	保温10㎜ 径9.5/15.9（各）	15	m			
スリムダクト		15	m			
ドレン管		15	m			
窓アルミパネル	既存窓一部撤去含む	1	か所			
運転ﾘﾓｺﾝ取付及び室内機電源渡り配線	計装線敷設共 （計装線0.75-2C支給）	1	台			
試運転調整		1	組			
高所作業車		1	式			
計						

エアコン取付修繕　電源修繕

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	50	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
分電盤改修	ELCB2P2E20A　増設	1	個			
機器結線		1	式			
貫通処理 （各教室・防火区 画部分）	機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	1	式			
計						