

修繕内訳書

修繕名称 盛岡市立太田小学校エアコン取付修繕

修繕場所 盛岡市上太田上吉本1番1

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接修繕費								
エアコン取付修繕		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
修繕価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
修繕費		1		式				

[illegible]

[illegible]

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1F 【図書室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW 防護ネット取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	9	m			
スリムダクト		9	m			
ドレン管		9	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配 線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	2	台			
小計						
2F 【家庭科室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW 防護ネット取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	15	m			
スリムダクト		15	m			
ドレン管		15	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配 線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	2	台			
高所作業車	12m 家庭科室・音楽室兼視聴覚室共用	1	式			

エアコン取付修繕		取付修繕				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
2F 【理科室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW 防護ネット取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	9	m			
スリムダクト		9	m			
ドレン管		9	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	2	台			
小計						
3F 【音楽室兼視聴覚 室】	単相200V 5.6kw×2台					
室内機取付	屋内機 壁掛け 5.6kW以下	2	台			
室外機取付	5.6kW 防護ネット取付共	2	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.7	17	m			
スリムダクト		17	m			
ドレン管		17	m			
コア抜き	壁貫通補修、窓パネル取付加工共	2	か所			
試運転調整		2	組			
運転リモコン取付及び 室内機電源渡り配線	計装線敷設共 (計装線0.75-2C支給)	2	台			

エアコン取付修繕						
電源修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 F 【図書室】	単相200V 既存分電盤～					
盤改修	2P2E 20AT 2個増設	1	式			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	40	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	2	個			
貫通処理 (各教室・防火区 画部分)	機械はつり(タイヤ ント・カッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
2 F 【家庭科室】	単相200V 既存分電盤～					
盤改修	2P2E 20AT 2個増設	1	式			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	55	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	2	個			
貫通処理 (各教室・防火区 画部分)	機械はつり(タイヤ ント・カッターによる 配管用貫通口)	1	式			
小計						
2 F 【理科室】	単相200V 既存分電盤～					
盤改修	2P2E 20AT 2個増設	1	式			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	55	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	2	個			
貫通処理 (各教室・防火区 画部分)	機械はつり(タイヤ ント・カッターによる 配管用貫通口)	1	式			

盛岡市