

# 修繕設計書

修繕名称 盛岡市立厨川中学校校舎暖房配管更新修繕

修繕場所 盛岡市青山二丁目6番1外

【単価適用年月日：令和8年4月版】  
(機械・建築) 執務室並行改修 完全週休2日(土日) II型











機械設備修繕		暖房設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暖房・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	80	m			
暖房・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	79	m			
暖房・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	35	m			
暖房・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
鋼管用伸縮管継手	複式 40A	2	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 32A	1	個			
鋼管用伸縮管継手	単式 40A	1	個			
鋼管用伸縮管継手	単式 32A	2	個			
配管切断接続費	保温有	1	式			
防錆塗装工事		1	式			
保温工事	グラスウール 暗渠内 着色アスベストグラスクロス	1	式			
ハツリ補修費		1	式			
総合調整費	配管系統・機器調整	1	式			
水排出費	ピット内	1	式			
計						











