


## 令和 8年度 実施工事設計書

河川路線名 市道啄木団地線外  
 工事名 市道（玉山地域）交通安全施設整備工事  
 施工箇所名 盛岡市下田字陣場外地内

円也

57日間

		名 称	数 量	単 位	摘 要
工 事 の 概 要	溶融式区画線	ゼブラ W=45cm	80	m	工種区分 道路維持工事 工事中止日数 0日 単価地区 盛岡 単価使用年月 2026年 7月 歩掛適用年月 2026年 7月
	溶融式区画線	ゼブラ W=30cm	30	m	
	溶融式区画線	破線 W=30cm	160	m	
	ペイント式区画線	破線 加熱 W=15cm	380	m	
	ペイント式区画線	実線 常温 W=15cm	420	m	
	標識設置		1	基	

工事番号：2026-C201-0000-01

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道(玉山地域)交通安全施設整備工事		規格	単位	数量(前回)	事業区分 工事区分 数量(今回)	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	数量増減					摘要	
道路維持								
舗装工				式		1		
路盤工				式		1		
下層路盤(歩道部)				式		1		
上層路盤(歩道部)				m2		0.8		
表層(車道部)				m2		0.5		
路盤(歩道部)				m2		2		
表層(歩道部)				m2		1		
不陸整正				m2		3		
置換				m2		3		
縁石工				m3		2		
				式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道（玉山地域）交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量（前回）	数量（今回）	数量増減
縁石工							
歩車道境界ブロック		ブロック規格：A種(150/170×200×600)	式		1		
標識工			m		2		
標識設置工			式		1		
標識設置			式		1		
標識柱設置		標識柱設置	基		1		
標識板設置		標識板設置	基		1		
基面整正			m2		0.5		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：セグワ 45cm，塗布厚：厚1.0mm，排水性舗装：無し	m		80		
溶融式区画線		施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：セグワ 30cm，塗布厚：厚1.0mm，排水性舗装：無し	m		30		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道(玉山地域)交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量増減
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	160		
ハット式区画線		施工方法区分:ハット式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱	m	380		
ハット式区画線		施工方法区分:ハット式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	420		
構造物撤去工			式	1		
構造物取壊し工			式	1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.3		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	9		
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	2		
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	m2	3		
縁石撤去工			式	1		
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分:再利用	m	2		

# 工事数量総括表(本01)

工事番号：2026-C201-0000-01

工事名	市道（玉山地域）交通安全施設整備工事		規格	単位	数量（前回）	事業区分 工事区分 数量（今回）	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	運搬処理工					数量増減	摘要
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別：アスファルト殻	m3		0.2		
殻処分			殻種別：アスファルト殻	m3		0.2		
殻運搬			殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3		0.3		
殻処分			殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3		0.3		
汚泥吸排水車運搬				m3		0.02		
汚泥処分				m3		0.02		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬				m3		0.4		
残土等処分				m3		0.4		
仮設工				式		1		

工事番号：2026-C201-0000-01

# 工事数量総括表(本01)

工事名	市道(玉山地域)交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量(今回)	数量増減
交通管理工							
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			人日		4		
共通仮設			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

