

実 施 工 事 設 計 書

工事名称 旧宣教師館冷暖房機器修繕

工事場所 旧宣教師館（盛岡市大沢川原三丁目 5 番26号）

採用単価【執務並行改修 完全週休 2 日（土日）Ⅱ型】

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備		パッケージエアコン修繕		機械設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ルームエアコン	参考型番：MSZ-BXV7125S	1	台			
ルームエアコン	参考型番：MSZ-BXV3625S	1	台			
同上 ホース	DHQ-14	30	m			
スリムダクト材		1	式			
冷媒菅	6.35x12.7	13	m			
冷媒菅	9.52x15.88	18	m			
室外機架台	C-NGL	2	台			
木製屋外目隠カバー 塗装品	W1000xD500xH1200	1	組			
同上 スライドベース	L=500	4	本			
コンパネ	エアコン下地 1800x900 12mm	1	枚			
雑材消耗品費		1	式			
労務費	アスベスト含有みなし作業	1	式			
アスベスト分析調 査費		1	式			
アスベスト含有処 分費	みなし処分	1	式			
計						

機械設備		ハッケーシエコン修繕		電気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	CVT8sq	5	m			
ケーブル	VVF2. 0-2C	25	m			
電線	IV2. 0mm	20	m			
モール	1号 3号 付属品	1	式			
100Vコンセント	プレート込み	1	式			
200Vコンセント	プレート込み	1	式			
プルボックス(樹脂製)	150×150×100	1	個			
可とう電線管	PFD-28 付属品	1	式			
積算電力量計取付板		1	枚			
アース棒		1	式			
ホーム分電盤		1	面			
電力申請費		1	式			
計						