

設 計 書

工事名称 盛岡市先人記念館吸収冷温水機修繕

工事場所 先人記念館（盛岡市本宮字蛇屋敷 2 番地 2）

採用単価【執務並行改修 完全週休二日（土日）Ⅱ型】

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

先人記念館吸収冷温水機						
吸収冷温水機伝熱管交換修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1 部品代及び材料費	型式：ΣMPT-70FH5B型 1基 RHU-2号機					
吸収器伝熱管	φ15×0.48t-1810 DLP SC有	350	本			
凝縮器伝熱管	φ15×0.48t-1810 DLP SC無	116	本			
吸収器ハッキン	P5×9-1980 MD40-70	2	枚			
凝縮器ハッキン	P5×9-982 MD40-70	2	枚			
ゴムリング	N型 EPDM 80A [°] イトリラックジ [°] ョイント用	2	個			
嫌気封着剤		1	本			
サビコート		4	L			
窒素ガス	7m3	3	本			
小計						
1-2 工事費						
機材搬入搬出	周辺箇所養生	1	式			
保温保冷材撤去	一部再利用/新規施工 (冷水/冷却水水室部)	1	式			
新部品搬入	既設撤去旧部品搬出	1	式			
冷温水系・冷却水系配管	水室ハック [°] 復旧	1	式			
冷却水系旧伝熱管 両端潰し、抜管		1	式			
冷却水系管板 [°] レ [°] 管穴仕上げ		1	式			
冷却水系新伝熱管 組込、エキスパ [°] ン処理		1	式			
冷却水系嫌気性封 着剤、サビコート塗布		1	式			
気密テスト(加圧テスト・ 真空テスト)、本体真 空引き		1	式			

