

設 計 内 訳 書

修繕名：盛岡駅地下自由通路外LED化修繕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接工事費		1	式			
2	照明工（盛岡駅地下自由通路）		1	式			
3	LED照明灯	コーナー形	40	台			LEKT413203MN-LS9
4	LED照明灯	非常灯、コーナー形	40	台			LEKSS44203N-LS
5	機器撤去	蛍光灯、コーナー形	80	台			
6	機器取付・接続		80	台			
7	照明工（盛岡駅東西自由通路）		1	式			
8	LED照明灯	埋込式	30	台			XFX459PHNLE9
9	機器撤去	蛍光灯 2 灯式	30	台			
10	機器取付・接続		30	台			
11	照明工（盛岡駅西口交通広場）		1	式			
12	LED照明灯	LEDライトバルブ	60	台			LDS24LGA
13	専用LED電源ユニット	電源ユニット	60	台			LE029045HSZ1/1.4-A2
14	機器撤去	水銀ランプ、安定器	60	台			
15	機器取付・接続		60	台			

設 計 内 訳 書

修繕名：盛岡駅地下自由通路外LED化修繕

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	交通誘導警備員	交通誘導警備員B、1日×1名	4	人日			
2	産業廃棄物運搬費		1	式			
3	産業廃棄物処分費		1	式			
4	共通仮設費		1	式			
5	共通仮設費（率）		1	式			
6	電力申請費用		1	式			電気使用契約容量変更手続き
7	現場管理費		1	式			
8	一般管理費等		1	式			
9	工事価格		1	式			
10	消費税額及び地方消費税額		1	式			
11	工事費計		1	式			
12							
13							
14							
15							