

# 設 計 書

## 景観重要建造物武田邸雨漏修繕

| NO | 名称              | 材質・寸法                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|
| 1  | 直接工事費           | ①～⑧の修繕箇所は別紙図面参照                |    |    |    |    |    |
|    |                 |                                |    |    |    |    |    |
| ①  | 直接工事費           | 南側1階屋根谷部の既存銅板をGLカラー鋼板とする。      |    |    |    |    |    |
| 1  | 屋根瓦取外し          | 谷部 L=3.7m、陸棟0.9m、壁際0.9m        | 1  | 式  |    |    |    |
| 2  | 同上養生費           |                                | 1  | 式  |    |    |    |
| 3  | 瓦棧              | L=1.8m                         | 10 | 本  |    |    |    |
| 4  | その他副資材          | 砂・セメント等                        | 1  | 式  |    |    |    |
| 5  | 瓦葺き・棟瓦積み工賃      | 施工場所屋根清掃共、瓦葺箇所の1/2は新しい瓦で見込んでいる | 1  | 式  |    |    |    |
| 6  | 谷 カラー鋼板         | GLカラー鋼板 t=0.35 W=900           | 4  | m  |    |    |    |
| 7  | 工場加工費           |                                | 1  | 式  |    |    |    |
| 8  | 現場施工費           | 運搬・荷揚げ共                        | 1  | 式  |    |    |    |
| 9  | 発生材処分（がれき類・その他） | 集積・積込・運搬共                      | 1  | 式  |    |    |    |
| 10 | 昇降設備損料          | 梯子・脚立等                         | 1  | 式  |    |    |    |
|    |                 |                                | 小計 |    |    |    |    |
|    |                 |                                |    |    |    |    |    |
| ②  | 直接工事費           | 南側1階屋根谷部の既存銅板をGLカラー鋼板とする。      |    |    |    |    |    |
| 1  | 屋根瓦取外し          | 谷部 L=3.7m、陸棟0.9m、壁際0.9m        | 1  | 式  |    |    |    |
| 2  | 同上養生費           |                                | 1  | 式  |    |    |    |
| 3  | 瓦棧              | L=1.8m                         | 10 | 本  |    |    |    |
| 4  | その他副資材          | 砂・セメント等                        | 1  | 式  |    |    |    |
| 5  | 瓦葺き・棟瓦積み工賃      | 施工場所屋根清掃共、瓦葺箇所の1/2は新しい瓦で見込んでいる | 1  | 式  |    |    |    |
| 6  | 谷 カラー鋼板         | GLカラー鋼板 t=0.35 W=900           | 4  | m  |    |    |    |
| 7  | 工場加工費           |                                | 1  | 式  |    |    |    |
| 8  | 現場施工費           | 運搬・荷揚げ共                        | 1  | 式  |    |    |    |

|    |                 |                               |    |   |  |  |  |
|----|-----------------|-------------------------------|----|---|--|--|--|
| 9  | 発生材処分（がれき類・その他） | 集積・積込・運搬共                     | 1  | 式 |  |  |  |
| 10 | 昇降設備損料          | 梯子・脚立等                        | 1  | 式 |  |  |  |
|    |                 |                               | 小計 |   |  |  |  |
|    |                 |                               |    |   |  |  |  |
| ③  | 直接工事費           | 南側1階屋根谷部の既存銅板をGLカラー鋼板とする。     |    |   |  |  |  |
| 1  | 屋根瓦取外し          | 谷部 L=3.7m、壁際1.5m              | 1  | 式 |  |  |  |
| 2  | 同上養生費           |                               | 1  | 式 |  |  |  |
| 3  | 瓦棧              | L=1.8m                        | 10 | 本 |  |  |  |
| 4  | その他副資材          | 砂・セメント等                       | 1  | 式 |  |  |  |
| 5  | 瓦葺き・棟瓦積み工賃      | 施工場所屋根清掃共、瓦葺箇所1/2は新しい瓦で見込んでいる | 1  | 式 |  |  |  |
| 6  | 谷 カラー鉄板         | GLカラー鋼板 t=0.35 W=900          | 6  | m |  |  |  |
| 7  | 工場加工費           |                               | 1  | 式 |  |  |  |
| 8  | 現場施工費           | 運搬・荷揚げ共                       | 1  | 式 |  |  |  |
| 9  | 発生材処分（がれき類・その他） | 集積・積込・運搬共                     | 1  | 式 |  |  |  |
| 10 | 昇降設備損料          | 梯子・脚立等                        | 1  | 式 |  |  |  |
|    |                 |                               | 小計 |   |  |  |  |
|    |                 |                               |    |   |  |  |  |
| ④  | 直接工事費           | 西・南側1階屋根立上部を新たにGLカラー鋼板包とする。   |    |   |  |  |  |
| 1  | 水切り カラー鋼板       | GLカラー鋼板 t=0.35 W=450          | 13 | m |  |  |  |
| 2  | 工場加工費           |                               | 1  | 式 |  |  |  |
| 3  | 現場施工費           | 既存雨押え上壁材切詰め加工共<br>運搬・荷揚げ共     | 1  | 式 |  |  |  |
| 4  | 昇降設備損料          | 梯子・脚立等                        | 1  | 式 |  |  |  |
|    |                 |                               | 小計 |   |  |  |  |
|    |                 |                               |    |   |  |  |  |
| ⑤  | 直接工事費           | 2階南側戸袋を新たにGLカラー鋼板包とする。        |    |   |  |  |  |
| 1  | 角波 カラー鋼板        | GLカラー鋼板 t=0.35 W=1,000        | 12 | m |  |  |  |
| 2  | 工場加工費           |                               | 1  | 式 |  |  |  |

|    |                     |                                   |    |   |  |  |  |
|----|---------------------|-----------------------------------|----|---|--|--|--|
| 3  | 現場施工費               | 水切り納め共<br>運搬・荷揚げ共                 | 1  | 式 |  |  |  |
| 4  | 昇降設備損料              | 梯子・脚立等                            | 1  | 式 |  |  |  |
|    |                     |                                   | 小計 |   |  |  |  |
|    |                     |                                   |    |   |  |  |  |
| ⑥  | 直接工事費               | 2階屋根雨漏部の瓦を葺き直す。                   |    |   |  |  |  |
| 1  | 屋根瓦取外し              | 1.5m×1.5m程度                       | 1  | 式 |  |  |  |
| 2  | 同上養生費               |                                   | 1  | 式 |  |  |  |
| 3  | 瓦棧                  | L=1.8m                            | 6  | 本 |  |  |  |
| 4  | その他副資材              | 砂・セメント等                           | 1  | 式 |  |  |  |
| 5  | 瓦葺き                 | 施工場所屋根清掃共、<br>瓦葺箇所1/2は新しい瓦で見込んでいる | 1  | 式 |  |  |  |
| 6  | 野地板取替               | t=15                              | 1  | 式 |  |  |  |
| 7  | 発生材処分（がれき<br>類・その他） | 集積・積込・運搬共                         | 1  | 式 |  |  |  |
| 8  | 昇降設備損料              | 梯子・脚立等                            | 1  | 式 |  |  |  |
|    |                     |                                   | 小計 |   |  |  |  |
|    |                     |                                   |    |   |  |  |  |
| ⑦  | 直接工事費               | 東側1階屋根谷部の既存銅板をGLカラー<br>鋼板とする。     |    |   |  |  |  |
| 1  | 屋根瓦取外し              | 谷部 L=4.5m、壁際0.9m                  | 1  | 式 |  |  |  |
| 2  | 同上養生費               |                                   | 1  | 式 |  |  |  |
| 3  | 瓦棧                  | L=1.8m                            | 12 | 本 |  |  |  |
| 4  | その他副資材              | 砂・セメント等                           | 1  | 式 |  |  |  |
| 5  | 瓦葺き・壁際瓦納め工賃         | 施工場所屋根清掃共、<br>瓦葺箇所1/2は新しい瓦で見込んでいる | 1  | 式 |  |  |  |
| 6  | 谷 カラー鋼板             | GLカラー鋼板 t=0.35 W=900              | 5  | m |  |  |  |
| 7  | 工場加工費               |                                   | 1  | 式 |  |  |  |
| 8  | 現場施工費               | 運搬・荷揚げ共                           | 1  | 式 |  |  |  |
| 9  | 発生材処分（がれき<br>類・その他） | 集積・積込・運搬共                         | 1  | 式 |  |  |  |
| 10 | 昇降設備損料              | 梯子・脚立等                            | 1  | 式 |  |  |  |
|    |                     |                                   | 小計 |   |  |  |  |

|   |              |                        |    |   |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|----|---|--|--|--|
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
| ⑧ | 直接工事費        | 2階西側戸袋を新たにGLカラー鋼板包とする。 |    |   |  |  |  |
| 1 | 角波 カラー鋼板     | GLカラー鋼板 t=0.35 W=1,000 | 12 | m |  |  |  |
| 2 | 工場加工費        |                        | 1  | 式 |  |  |  |
| 3 | 現場施工費        | 水切り納め共、運搬・荷揚げ共         | 1  | 式 |  |  |  |
| 4 | 昇降設備損料       | 梯子・脚立等                 | 1  | 式 |  |  |  |
|   |              |                        | 小計 |   |  |  |  |
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
|   | 直接工事費        |                        | 合計 |   |  |  |  |
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
| 2 | 共通仮設費        |                        | 1  | 式 |  |  |  |
|   |              |                        | 小計 |   |  |  |  |
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
| 3 | 諸経費(法定福利費含む) |                        | 1  | 式 |  |  |  |
|   |              |                        | 小計 |   |  |  |  |
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
|   |              |                        |    |   |  |  |  |
|   |              |                        | 合計 |   |  |  |  |