令和8年度
松くい虫被害木駆除業務委託その4設計書

設計総括表

事　業　箇　所	盛岡市下田字生出、上田字小鳥沢	
作　業　種　別	伐倒くん蒸型駆除	
事　業　量	45本	39.02㎥
設計金額及び委託代金額 （消費税額及び地方消費税額抜き）	円	
備　　考	千円未満は、切り捨てることとする。	

明細表

作業種別		数量	単価	金額	摘要
種目	使用薬剤	m3	円	円	
伐倒2種くん蒸型駆除	キルパー	39.02			令和8年度単価表 生分解シート
計					

様式　第3号の付1

B）令和8年度事業標準単価内訳表（伐倒2種駆除）

作業種別　（伐倒2種くん蒸型駆除、伐倒3種くん蒸型駆除 ）単 位 （ 1m3当り ）

使用薬剤別 （キルパー　　）　散布薬剤量別 （　　ー　　）

法定福利費18%

令和8年度事業標準単価個別表

生分解シート

区分		数量	単価 円	金額 円	摘要
費目	細分				
労務費	伐倒・枝払・玉切・集積・くん蒸				第7号内訳表のとおり
薬剤費	薬剤購入費				〃
資材費	被覆資材費（生分解シート）				〃
諸雑費					
直接経費計					
共通仮設費					
現場監督費					
法定福利費					
合計					
			（税込単価）	× 1.1 ＝	

様式第3号の付2

B） 令和8年度事業標準単価内訳表 （伐倒2種駆除）

第7号内訳表　　生分解シート

名　　称	種 別	形状・寸法	数 量	単位	単　価	金　額	単価表番号	摘　　要
伐倒・枝払・玉切・集積・くん蒸	特殊作業員		0.38	人	円	円		森林環境保全整備事業（衛生伐（くん蒸）山林）特殊作業員
〃	普通作業員		0.38	人				森林環境保全整備事業（衛生伐（くん蒸）山林）普通作業員
薬剤購入費	キルパー		1.0	缶				くん蒸材積1m3につき1缶（見積り単価）
くん蒸用被覆材費	生分解シート		16.00	㎡				4．0m×4．0m＝16．00m2（見積り単価）
諸　雑　費								労務費合計の5%（森林環境保全整備事業 （衛生伐（くん蒸） 諸雑費率）
伐倒・枝払・玉切・集積・くん蒸	特殊作業員							
〃	普通作業員							
労務費計								円/m3

※朱書き：R8年度から適用

事業地一覧表

図面番号	林小班	所在地番	駆除本数(本)	駆除材積(m^3)
①	1020-251-2	下田字生出1345-1	25	10.95
②	188-4-3	上田字小鳥沢148-99	20	28.07

※所在地番は公図、森林現況表に基づく

45 39.02

材積一覧表

番号	林小班	地番	承諾有無	胸高直径	樹高	幹材積	GPS番号
1	1020-251-2	下田字生出 1345-1	○	20	12	0.192	15
2				18	12	0.157	16
3				28	16	0.463	17
4				24	14	0.307	18
5				28	16	0.463	19
6				20	12	0.192	20
7				22	14	0.265	21
8				22	12	0.227	22
9				24	14	0.307	23
10				26	12	0.294	24
11				30	14	0.450	25
12				24	14	0.307	26
13				28	14	0.398	27
14				26	14	0.350	28
15				24	14	0.307	29
16				36	16	0.720	30
17				34	18	0.743	31
18				18	14	0.181	32
19				22	12	0.227	33
20				26	14	0.350	34
21				16	12	0.125	35
22				22	18	0.336	36
23				22	20	0.372	37
24				26	18	0.464	38
25				36	20	0.925	39
					小計	9.122	
					幹材積合計×1.2=駆除材積	10.95	25本

総合計　　10.95　　25本

材積一覧表

番号	林小班	地番	承諾有無	胸高直径	樹高	幹材積	GPS番号
1	188-4-3	上田字小鳥沢 148-99	○	36	18	0.822	1
2				30	18	0.596	2
3				30	18	0.596	3
4				32	22	0.837	4
5				32	20	0.752	5
6				32	20	0.752	6
7				38	22	1.132	7
8				42	20	1.190	8
9				24	16	0.353	9
10				38	22	1.132	10
11				44	24	1.607	12
12				46	28	2.121	13
13				48	30	2.546	14
14				30	28	0.979	15
15				30	28	0.979	17
16				30	28	0.979	18
17				44	26	1.778	20
18				36	26	1.242	21
19				42	26	1.635	22
20				38	26	1.366	23
					小計	23.394	
					幹材積合計×1.2=駆除材積	28.07	20本

総合計　28.07　20本