設　計　内　訳　書

修繕名：市道盛岡駅西口19号線LED化修繕

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
1	直接工事費		1	式			
2	照明工（市道盛岡駅西口19号線）		1	式			
3	LED照明灯	LEDライトバルブ、ナトリウム色	24	台			LDTS86L-G-E39/721A
4	専用電源ユニット		24	台			LE103050HSZ12.4A2
5	落下防止ワイヤ		24	台			LDRW500LTM4
6	機器撤去		6	台			
7	機器取付・接続		6	台			
8	機器撤去	夜間	18	台			交差点付近
9	機器取付・接続	夜間	18	台			交差点付近
10	高所作業車運転	機械損料含み、作業床高さ約8m	1	日			
11	高所作業車運転	夜間、機械損料含み、作業床高さ約8m	3	日			交差点付近
12	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	3	人日			
13	交通誘導警備員	交通誘導警備員B（夜間）	9	人日			交差点付近
14	産業廃棄物運搬費		1	式			
15	産業廃棄物処分費		1	式			

設　計　内　訳　書

修繕名：市道盛岡駅西口19号線LED化修繕

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
16	共通仮設費		1	式			
17	共通仮設費（率）		1	式			
18	電力申請費用	電気使用契約容量変更手続き	1	式			共通仮設費（積上げ）
19	現場管理費		1	式			
20	一般管理費等		1	式			
21	工事価格		1	式			
22	消費税額及び地方消費税額		1	式			
23	工事費計		1	式			
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							